

Af



Sveučilište u Zagrebu, ARHITEKTONSKI FAKULTET
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu
arhitekturu
Kačićeva 26, 10000 Zagreb, tel.: 01/4639-444; fax: 01/4826-326

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA



**II. IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE LASINJA**

Zagreb, svibanj 2016.

Elaborat: **II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE LASINJA**

Naručitelj: **OPĆINA LASINJA
Trg Hrvatskih branitelja 1,
47206 LASINJA**

Ugovor: **20/15-19**

Izrađivač: **Sveučilište u Zagrebu, ARHITEKTONSKI FAKULTET
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
10000 Zagreb, Kačićeva 26,
tel.: 01/4639-412, fax: 01/4826-326**

Odgovorni voditelj: **Prof.dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh.**

*Stručni tim
u izradi Plana:* **Prof.dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh.
Dr.sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh.
Prof.dr.sc. Nenad Lipovac, dipl.ing.arh.
Prof.dr.sc. Andrea Bačani, dipl.ing.geol.
Dr.sc. Tin Oberman, dipl.ing.arh.**

Predstojnik zavoda: **Prof.dr.sc. JESENKO HORVAT, dipl.ing.arh.**

Predstavnik naručitelja: **Općinski načelnik Željko Prigorac**

Županija:	KARLOVAČKA	Općina:	LASINJA
Naziv prostornog plana: II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LASINJA			
Odluka predstavničkog tijela o izradi Plana: Službeni glasnik Općine Lasinja br. 3/15.		Odluka predstavničkog tijela o donošenju Plana: Službeni glasnik Općine Lasinja br. 3/16.	
Objava javne rasprave: 26.10.2015. www.lasinja.hr , www.mgipu.hr , oglasna 31.10.2015. Večernji list		Javni uvid održan: 09.11.2015. - 24.11.2015. (Javno izlaganje 16.11.2015.)	
Objava ponovne javne rasprave: 18.02.2016. www.lasinja.hr , oglasna ploča 19.02.2016. www.mgipu.hr 03.03.2016. Glasnik Općine Lasinja		Ponovni javni uvid: 29.02.2016. - 07.03.2016. (Javno izlaganje 04.03.2016.)	
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:		Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Načelnik općine: ŽELJKO PRIGORAC	
Mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije (prema članku 107. Zakona o prostornom uređenju, NN 153/13.) Klasa: 350-02/15-02/02 Ur.broj: 2133/19-01/16-144 Datum: 06.04.2016.			
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: Sveučilište u Zagrebu, ARHITEKTONSKI FAKULTET Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Kačićeva 26, 10000 Zagreb; tel.01/4639-412			
Predstojnik Zavoda: Prof.dr.sc. JESENKO HORVAT, dipl.ing.arh.		Odgovorni voditelj: Prof.dr.sc. JESENKO HORVAT, dipl.ing.arh.	
Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan:		Pečat odgovorne osobe:	
Stručni tim u izradi plana: Prof.dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh. Dr.sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh. Prof.dr.sc. Nenad Lipovac, dipl.ing.arh. Prof.dr.sc. Andrea Bačani, dipl.ing.geol. Dr.sc. Tin Oberman, dipl.ing.arh.			
Predsjednik predstavničkog tijela: Predsjednik Općinskog vijeća: MIRKO JURIŠKI		Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: Načelnik općine: ŽELJKO PRIGORAC	
Pečat nadležnog tijela:		Pečat nadležnog tijela:	

SADRŽAJ:

1. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

2. KARTOGRAFSKI DIO PLANA

1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1:25000
2.	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI	1:25000
3.	UVJETI ZA KORISTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA	1:25000
4.	GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA	1:5000
4.1	Građevinska područja naselja Banski Kovačevac	
4.2	Građevinska područja naselja Crna Draga	
4.3.	Građevinska područja naselja Desni Štefanki	
4.4.	Građevinska područja naselja Desno Sredičko	
4.5.	Građevinska područja naselja Lasinja	
4.6.	Građevinska područja naselja Novo Selo Lasinjsko	
4.7.	Građevinska područja naselja Prkos Lasinjski	
4.8.a	Građevinska područja naselja Sjeničak Lasinjski (sjeverni dio)	
4.8.b	Građevinska područja naselja Sjeničak Lasinjski (južni dio)	

3. OBAVEZNI PRILOZI PLANA

- A. OBRAZLOŽENJE PLANA S TABELARNIM ISKAZOM POVRŠINA
- B. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
- C. STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA
- D. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI PLANA
- E. MIŠLJENJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE (prema članku 107. *Zakona o prostornom uređenju* NN 153/13)
- F. IZVJEŠĆA O JAVNOJ I PONOVDNOJ JAVNOJ RASPRAVI (javna rasprava 16.11.2015., ponovna javna rasprava 04.03.2016.)
- G. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA
- H. SAŽETCI ZA JAVNOST (javna rasprava 16.11.2015., ponovna javna rasprava 04.03.2016.)

1. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

Donose se II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja (u daljnjem tekstu: PPU) za područje Općine Lasinja.

Članak 2.

U članku 2., stavku 1. iza riječi „*Britanski trg 12*“ dodaju se riječi: „*a II. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Lasinja, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, Kačićeva 26*“.

U naslovu „I.“ ispred riječi „*Izmjene i dopune ...*“ dodaje se oznaka: „II.“

U sadržaju poglavlja 3. dodaje se podnaslov: „3.5. *Razvoj infrastrukturnih sustava*“.

U sadržaju popisa grafičkih prikaza pod „4. *Građevinska područja naselja*“, broj „4.8.“ ispred „*Sjeničak Lasinjski*“, postaje broj „4.8.a“, a iza njega se dodaju se „4.8.b *Sjeničak Lasinjski mj. 1: 5.000*“.

Članak 3.

U članku 3., stavak 1. mijenja se i glasi:

„*Prostornim planom uređenja Općine Lasinja te II. Izmjenama i dopunama PPU-a Općine Lasinja, utvrđuje se koncepcija, oblici i način korištenja prostora, uzimajući u obzir prirodne i stvorene resurse, razvojnu orijentaciju, kao i postojeće stanje i ograničenja u prostoru.*“.

Članak 4.

U članku 6. dodaje se podnaslov „1.4. *zone rekreacijske namjene (građevinska područja izvan naselja)*“.

Članak 5.

U članku 7. u naslovu 2.1. umjesto riječi „*županija*“ stavlja se riječ „*Županija*“, a u članku 7., stavak 1. briše se i umjesto njega dodaju riječi:

„*Na području Općine Lasinja predviđena je gradnja ovih građevina od važnosti za Državu, određenih Uredbom o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (Narodne novine br. 37/14, 154/14):*

1. *Energetske građevine: - dalekovodi 220 kV i više, s trafostanicom i rasklopnim postrojenjem na tom dalekovodu, te istražni koridori i površine za planiranje ovih građevina.*“.

Članak 6.

U članku 8., stavak 1. briše se, a dodaju se riječi:

„*Na području Općine Lasinja predviđena je gradnja ovih građevina (područnog odnosno regionalnog značaja) od važnosti za Karlovačku županiju, a utvrđene su Uredbom o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14, 154/14) i Prostornim planom Karlovačke županije:*

1. *Prometne i komunikacijske građevine i površine*

1.1. *cestovne građevine: – županijske ceste, – lokalne ceste,*

2. *Vodne građevine*

2.1. *regulacijske i zaštitne vodne građevine na vodama II reda (Kupa).*“.

Članak 7.

U članku 9. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„*Unutar građevinskih područja naselja moguća je i gradnja gospodarskih građevina koje bukom, onečišćenjem ili izgledom ne ugrožavaju osnovnu i prevladavajuću stambenu namjenu. Površina za poslovnu i gospodarsku namjenu utvrđena je unutar građevinskog područja naselja Lasinja. Izgradnja unutar utvrđenog područja nije moguća prije donošenja UPU-a naselja Lasinja.*“.

Članak 8.

U članku 14. stavku 2. i 3., riječi: „ove Odluke“ zamjenjuju se riječima: „ovih odredbi“.

Članak 9.

U članku 17. stavku 1. Ispred riječi „15 uvjetnih grla“ dodaje se riječ „do“. U stavku 4. ispravlja se pravopisna pogreška: umjesto riječi „krove“ treba stajati riječ „krave“.

Članak 10.

U članku 24. stavku 5. brišu se riječi „ove Odluke“, a u stavku 6. iza riječi: „prije 16.2.1968. godine,“ dodaju se riječi: „ili rješenja o izvedenom stanju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 90/11, 86/12 i 143/13)“.

Članak 11.

U članku 34. stavku 2. ispravlja se pravopisna pogreška: umjesto „niji“ treba pisati „nije“.

Članak 12.

Iza članka 49. brišu se riječi naslova „Izgrađene strukture van naselja“ i dodaju riječi: „Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja“.

Članak 13.

Iza članka 49. dodaje se novi članak 49a. koji glasi:
„Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja je područje određeno prostornim planom kao prostorna cjelina izvan građevinskog područja naselja planirana za sve namjene, osim za stambenu. Na području općine Lasinja planira se građenje i uređenje površina gospodarsko proizvodne (I), gospodarsko ugostiteljsko-turističke (T) i rekreacijske namjene (R).“.

Članak 14.

Iza članka 49a. u podnaslovu ispred riječi „namjene“ dodaje se riječ: „proizvodne“.

Članak 15.

Članak 50. postaje članak 53b., a članak 51. postaje članak 53c.

Članak 16.

U članku 52. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Unutar površina gospodarsko-proizvodne namjene u izdvojenom građevinskim području izvan naselja planira se izgradnja i uređenje područja za gospodarsko-proizvodnu namjenu "Lasinja". U zoni se planira proizvodnja električne i toplinske energije spaljivanjem biomase (manje energane snage do 2000 kW), te djelatnosti obrade drveta, sušara i stakleničke proizvodnje, kao i druge srodne ili proizvodno povezane djelatnosti.“.

Stavak 2. briše se.

Stavak 3., mijenja se i glasi:

„U gospodarsko proizvodnoj zoni može se graditi prema slijedećim uvjetima:

- dozvoljeno je građenje isključivo onih građevina čija djelatnost neće ugrožavati okoliš;
- unutar zone je isključena stambena namjena;
- zonu je moguće parcelirati na manje građevne čestice;
- građevne čestice unutar zone moraju biti dostupne s prometne površine minimalne širine kolnika do 5,5 metara;
- ukupna izgrađenost zone može iznositi najviše 40%, a pojedinačnih čestica 50%;
- prostor za parkiranje vozila potrebno je osigurati na pojedinačnim građevnim česticama ili na zajedničkom parkiralištu uz prometnicu;
- visina građevina može iznositi najviše 6 m do vijenca, bez podruma i potkrovlja, izuzetno više od 6 m ukoliko proizvodna tehnologija to zahtijeva;

- najmanje 30% površine zone mora biti pokriveno biljnim vrstama na prirodnom tlu, a uz pristupnu prometnicu je izgradnju obavezno odvojiti pojasom visoke vegetacije minimalne širine 10 m unutar koje se može urediti zajedničko parkiralište i postavljati manje komunalne građevine (trafostanice i sl.).
- minimalna udaljenost od međa susjednih građevnih čestica iznosi jednu polovinu zabatne visine građevine, ali ne manje od 3,0 m;
- pri planiranju, projektiranju te izboru tehnologija za djelatnosti koje se obavljaju gospodarsko proizvodnoj zoni osigurati će se propisane mjere zaštite okoliša.“.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

„Izdavanje dozvola sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) unutar planiranih gospodarsko-proizvodnih zona moguće je nakon izrade Urbanističkog plana uređenja“. Dodaje se stavak 5. koji glasi: „Kod izrade UPU-a za područje obuhvata plana, potrebno je uključiti predstavnike Hrvatskih šuma.“.

Članak 17.

Iza članka 52. u podnaslovu iza riječi „zone“ dodaje se riječ: „gospodarske,“.

Članak 18.

U članku 53. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Unutar površina ugostiteljsko-turističke namjene u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja planiraju se:

1. Kamp "Kupa" (T3). Veličina površine predviđene za kamp je 1,3 ha.
U kampu će se pružati usluge kampiranja isključivo gostima s vlastitom pokretnom opremom za kampiranje, a ne mogu se graditi čvrste smještajne jedinice. Prateći i pomoćni objekti moraju se smjestiti unutar obuhvata uz poštivanje zatečene prirodne vegetacije i prirodne linije obale rijeke Kupe, a na udaljenosti najmanje 25 m od obalne crte i izvan dosega visokih voda. U kampu se ne predviđa izgradnja čvrstih građevina, a sanitarni čvorovi su pokretni kemijski koji udovoljavaju sanitarne zahtjeve.
2. Kamp „Lovački dom“. Ugostiteljsko turistička zona (T4) - površina je 1,2 ha.
Planira se pružanje usluga kampiranja u smještajnim jedinicama te u već postojećem lovačkom domu, kao i izgradnja pratećih i pomoćnih objekata koji se moraju smjestiti unutar obuhvata uz poštivanje zatečenih prirodnih vrijednosti bez rušenja visoke vegetacije. Poželjno je za prateće sadržaje kampa iskoristiti postojeće pomoćne građevine.

U ugostiteljsko-turističkoj zoni može se graditi prema sljedećim uvjetima:

- dozvoljeno je građenje isključivo onih građevina čija djelatnost neće ugrožavati okoliš;
- građevna čestica na kojoj će se graditi mora se nalaziti uz javno-prometnu površinu minimalne širine kolnika do 5,5 metara;
- prostor za parkiranje vozila potrebno je osigurati na građevnoj čestici;
- ukupna izgrađenost zone može iznositi najviše 10%, a građevne čestice najviše 20%;
- visina građevine može biti najviše prizemlje bez podruma i potkrovlje;
- najmanje 60% površine građevne čestice mora biti pokriveno biljnim vrstama na prirodnom tlu;
- minimalna udaljenost od međa susjednih građevnih čestica iznosi jednu polovinu zabatne visine građevine, ali ne manje od 3,0 m.

Turistički sadržaji moraju biti planirani u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata iz skupine "kampovi i druge vrste objekata za smještaj" (NN 75/08, 45/09, 94/13, 11/14 i 49/15).

Izdavanje dozvola sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) unutar planiranih ugostiteljsko-turističkih zona moguće je nakon izrade Urbanističkog plana uređenja.

Kod izrade UPU-a za područje obuhvata plana, potrebno je uključiti predstavnike Hrvatskih šuma.“.

Članak 19.

Dodaje se novi članak 53a. s novim naslovom:

„Izgradnja i uređenje zone sportsko-rekreacijske namjene“.

Članak glasi: „Unutar površina rekreacijske namjene u izdvojenom građevinskom području izvan naselja planiraju se:

1. *Rekreacijska zona „Jezera“ (R) - površina je 9,6 ha
Planira se uređenje ribičkog centra i opremanje prostora pratećim ugostiteljskim i pomoćnim sadržajima.*
2. *Rekreacijska zona „Kupalište“ (R3) – površina je 2,2 ha.
Planira se uređenje kupališne zone s pratećim pomoćnim i ugostiteljskim sadržajima. Unutar zone je dozvoljene izgradnja/postavljanje jedinica sojeničkog tipa za povremeni smještaj, na udaljenosti najmanje 25 m od obalne crte i izvan dosega visokih voda. Priključak na komunalnu infrastrukturu svih glavnih i pomoćnih građevina i zgrada, obzirom na stupanj zaštite prirode, mora zadovoljiti propisane sanitarne uvjete. Građevine u zoni moraju biti priključene na centralni sustav odvodnje s pročištačem.*

Izdavanje dozvola sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) unutar planiranih sportsko-rekreacijskih zona moguće je nakon izrade Urbanističkog plana uređenja.

Kod izrade UPU-a za područje obuhvata plana, potrebno je uključiti predstavnike Hrvatskih šuma.“.

Članak 20.

Članak 50. postaje članak 53b., a naslov pod brojem 2.3. pred tim člankom, postaje naslov pod brojem 2.4.

U stavku 1., riječi: „u skladu s člankom 42. Zakona...“ mijenjaju se i glase: „u skladu s člankom 44. Zakona...“.

U stavku 2. brišu se sve alineje i dopisuju nove:

- *„infrastrukturne građevine,*
- *građevina obrane*
- *građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji (farme)*
- *građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu*
- *istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina*
- *asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina unutar određenih eksploatacijskih polja*
- *za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više*
- *rekonstrukcija postojećih građevina.*

Istraživanje ugljikovodika i geotermalne vode može se planirati na svim prostorima na kojima za to u prostornim planovima ne postoje zapreke.“

Stavak 3. briše se.

Stavak 4. riječi „alineja 5“ mijenja se u „alineja 8“.

U stavku 5. iza riječi: „prije 16.2.1968. godine,“ dodaju se riječi: „ili rješenja o izvedenom stanju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11, 86/12 i 143/13)“.

U stavku 6. riječi „člankom 91.“ mijenjaju se riječima: „člancima 100. i 101“.

U stavku 7. riječi „ogradu stambenih i gospodarskih građevina“ mijenjaju se riječima: „stambene i gospodarske građevine“.

Članak 21.

Članak 51. postaje članak 53c.

U stavku 1., riječi: „u skladu s člankom 42. Zakona...“ mijenjaju se i glase: „u skladu s člankom 44. Zakona...“. Sve alineje brišu se i dodaju nove koje glase:

- „- *infrastrukturne građevine,*
- *građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji (farme),*
- *građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu,*

- *istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina,*
- *za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više,*
- *rekonstrukcija postojećih građevina.“.*

Članak 22.

Tekst članka 54. briše se, a novi tekst glasi:

„Površine na kojima se iskorištavaju mineralne sirovine prikazane su na grafičkom listu br. 1: Korištenje i namjena površina, u mjerilu 1: 25 000, pod oznakom: E1 – površine za iskorištavanje mineralnih sirovina (eksploatacijsko polje).

1. Eksploatacijsko polje mineralne sirovine (građevni kamen) Kremešnica – Lasinjska, je planirano na površini od 9,9 ha.

2. Eksploatacijsko polje mineralne sirovine (građevni kamen) Kremešnica –Sjeničak Lasinjski, je planirano na površini od 3,0 ha.

3. Površina na kojoj se iskorištavala mineralna sirovina Crna Draga, površine 1,69 ha, predviđena je za sanaciju.

Površine označene na kartografskim prikazima Plana i navedene u Odredbama ovog Plana, a koji nisu usklađene s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, utvrdit će se stupanjem na snagu 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije.

Do donošenja karte ležišta mineralnih sirovina nije moguće povećanje površina eksploatacijskih polja iznad površina određenih ovim Planom.

Zona eksploatacije i istraživanja ograničena je rezultatom studije ekonomske isplativosti eksploatacije i ne može se širiti na račun okolnog područja bilo koje namjene.

Građevinski pravac građevina za eksploataciju mineralne sirovine (kamenolom) i slojnih voda određuje se Studijom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.

Eksploatacija se mora odvijati poštivanjem svih pozitivnih zakona i propisa zaštite i sigurnosti, uz stalnu kontrolu stabilnosti tla i provjeru utjecaja na prirodni okoliš (permanentna sanacija). Za prostor eksploatacije i kontaktni prostor obvezatna je izrada studije utjecaja na okoliš (koja mora dati rezultate biološkog i tehničkog utjecaja, te odrediti mogućnosti biološkog i tehničkog saniranja). Svoje mišljenje o smjernicama za eksploataciju treba dati nadležni Konzervatorski odjel Ministarstva kulture. Eksploatacija se mora provoditi prema konačnoj sanaciji kao cilju koji obvezuje koncesionara.“.

Članak 23.

U članku 55., stavku 1. riječi „Izuzetno, zemljište se može privesti i“, mijenjaju se riječima „ ili pripremiti za privođenje“.

Dodaju se dva nova stavka koji glase:

„Prije svakog započinjanja nove eksploatacijske etape, mora se izvršiti sanacija prethodne etape (sanacija sadnjom) prema projektu sanacije. Istovremeno s eksploatacijom se moraju redovito provoditi mjere kontrole i zaštite.

Sanacija napuštenog eksploatacijskog polja „Crna Draga“ podliježe posebnim mjerama propisanim člancima 90. (10, 11 i 12) i 98. ovih odredbi.“.

Članak 24.

U naslovu članka 56. uz riječi „farme“ dodaju se riječi „ratarska proizvodnja i tovilišta“.

Stavku 1. se dodaje rečenica koje glasi:

„Farmu čine građevine/zgrade namijenjene prvenstveno poljodjelskoj namjeni:

- koje služe primarnoj intenzivnoj poljodjelskoj proizvodnji: za obavljanje intenzivne ratarske (farme) i intenzivne stočarske i (ili) peradarske proizvodnje (tovilišta),

- pojedinačne zgrade u funkciji poljodjelske proizvodnje kao što su staklenici i plastenici, voćnjaci (plantažni uzgoj), te poljodjelske kućice (spremišta za alat).“.

Dodaje se stavak 4. koji glasi: „Građevine/zgrade iz stavka 1 ovog članka, mogu se priključiti na komunalnu infrastrukturu (struju, vodu, plin, toplovod/parovod).“.

Članak 25.

U članku 57, stavku 1. alineji 4, ažuriraju se brojevi Narodnih novina: umjesto „Narodne novine 22/96, 38/96, 47/97, 25/99, 29/00, 196/03 i 42/04“, treba stajati „Narodne novine br. 5/08, 46/08 - ispravak, 44/11 i 118/11“.

U članku 57. stavak 4. briše se, a umjesto njega dodaje novi koji glasi:
„Građevine/zgrade iz stavka 1. ovog članka mogu se prema potrebi priključiti na komunalnu infrastrukturu (struju, vodu, plin, toplovod/parovod)“.

Članak 26.

U članku 58. Ispred stavka 1. dodaju se dva stavka koji glase:
„Poljoprivredno zemljište može biti sastavljeno od više katastarskih čestica.“
Unutar farme treba se utvrditi zasebna čestica za izgradnju svih potrebnih građevina/zgrada iz članka 59. stavak 1, i njezina površina ne smije biti veća od:

- ratarsko-stočarska proizvodnja - 10% površine poljoprivrednog zemljišta farme,
- uzgoj malih životinja - 30% površine poljoprivrednog zemljišta farme,
- intenzivno bilinogojstvo - 50% površine poljoprivrednog zemljišta farme.“

U stavku 1. alineji 2. i 3. zamjenjuju mjesta.

Članak 27.

U članka 59. stavku 1. iza brojke „40%“ stavlja se točka, a ostatak stavka se briše.
U istom članku dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Najmanje udaljenosti gospodarskih zgrada za obavljanje intenzivne ratarske djelatnosti bez izvora zagađenja mora iznositi: od građevinskog područja naselja 40,00 m; od osi županijske ceste 15,00 m; od osi lokalne ceste 10,00 m.“.

Članak 28.

U članku 60. stavak 2. i 5. brišu se.

U stavku 6. riječi „stavka 4. ovog članka“ zamjenjuje se riječima „stavka 3. ovog članka“.

U stavku 7. riječi „stavka 4. i 6. ovog članka“ zamjenjuje se riječima „stavka 3. i 5. ovog članka“.

U stavku 8. na dva mjesta broj „4.“ mijenja se u broj „3.“

Stavak 9. mijenja se, dopunjuje i glasi:

„Za gradnju građevina iz stavka 1. ovog članka odrediti će se lokacijski uvjeti prema članku 140. Zakona o gradnji, a posebno:

- za opskrbu vodom,
- za sabiranje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i mjere zaštite okoliša,
- za sve potrebne energetske priključke
- za odlaganje i likvidaciju otpada,
- za sadnju zaštitnog zelenila.“.

Članak 29.

U Članku 61. brišu se riječi „lokacijskom dozvolom“.

Članak 30.

U članku 67. dodaju se dva nova stavka koji glase:

„Staklenici ne smiju biti dulji od 30 m, niti širi od 6 m ako su pod jednim dvostrešnim staklenim pokrovom ili 15 m s najviše tri dvostrešna pokrova spojena u jedan volumen. Nagib staklenog pokrova može biti najviše 350, a visina staklenika do vijenca najviše 4 m. Međurazmaci više zasebnih staklenika moraju biti barem 10 m.

Na kosom terenu staklenici moraju biti svojom duljom stranom paralelni sa slojnicama.“

Članak 31.

U članku 70. u alineji 3. stavka 2. i u stavku 3. brišu se riječi „ove Odluke“ a umjesto njih dodaju riječi: „*ovih odredbi*“.

U stavku 5. ispravlja se pravopisna pogreška, tako da umjesto riječi „*brutto*“ treba stajati riječ „*bruto*“.

Članak 32.

Ispred članka 73. briše se podnaslov „5.1. Prometni sustav“.

U članku se dodaju stavci 1, 2, 3 i 4. koji glase:

„*Planirani elementi prometne infrastrukture prikazani su na kartografskom prikazu 1. „Korištenje i namjena prostora“, a komunalne infrastrukture na kartografskom prikazu 2. „Infrastrukturni sustavi“.*

Planirani koridori za infrastrukturne vodove smatraju se rezervatom, i u njihovoj širini i po čitavoj trasi nije dozvoljena nikakva gradnja sve do izdavanja dozvole za građenje na temelju idejnog rješenja, kojim se utvrđuje stvarna trasa i zaštitni pojas.

Iznimno, postojeće građevine mogu se rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada, uz uvjet da Planom nisu predviđene za rušenje.

Sve vodotoke, vodne površine i vodne resurse može se koristiti i uređivati u skladu s vodoprivrednom osnovom i Zakonom o vodama, a sve zahvate uz vodne površine, te vodoopskrbu i odvodnju treba uskladiti sa zahtjevima JP Hrvatske vode.“.

Članak 33.

Ispred članka 74. Dodaje se podnaslov koji glasi: „5.1. Prometni sustav“.

Članak 34.

U stavku članka 75. stavku 2. briše se riječ „državne“.

Iza stavka 8. dodaju se stavak 1. i 2. koji glase:

„*Za poboljšanje prometne povezanosti unutar Općine Lasinja, planira se izgradnja novih ili proširenje postojećih prometnica. Planirane ceste su ucrtane u kartografskom prikazu 2. „Infrastrukturni sustavi“, kao lokalne prometnice i važnije nerazvrstane ceste. Za vođenje prometnica utvrđuje se sljedeća širina koridora prometnice:*

- *za postojeće županijske ceste 40 m*
- *za postojeće i planirane lokalne ceste 25 m*
- *za planirane važnije nerazvrstane ceste 10 m.*

Lokalne prometnice i važnije nerazvrstane ceste moraju zadovoljiti propise za prihvata biciklističkog i rekreativnog pješačkog prometa, a prema potrebama razvoja kontinentalnog turizma, mogu kao takve biti označene prometnim znakovima.“.

Članak 35.

U članku 81. iza stavka 4. dodaju se stavak 1. i 2. koji glase:

„*Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, odrediti planiranjem koridora primjenjujući sljedeća načela:*

- *za naselja: podzemno i / ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;*
- *za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu planirati dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i / ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora;*
- *novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvata na izgrađenim građevinama i rešetkastim i / ili jednocjevnim stupovima u naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija, vodeći računa o mogućnostima pokrivanja područja radijskim signalom koji će se emitirati*

radijskim sustavima smještenim na antenske prihvate (zgrade i / ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatera - koncesionara, gdje je god to moguće.

Elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova bez korištenja vodova, mora zadovoljavati sve propisane sigurnosne uvjete.“

Članak 36.

U članku 83., stavak 1. mijenja se i glasi:

„Planom se omogućava izgradnja novih dodatnih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV, a ovisno o budućim potrebama pojedinačnih ili više zajedničkih korisnika. Lokacije tih TS-a određivat će se u redovitom postupku izdavanja dozvola.“

Stavak 2. i 3. brišu se.

U stavku 3. umjesto prve i druge alineje, dodaje se alineja koja glasi: „- DV 400 kV 60 m“, a u stavku 3. koridor „15 m“, mijenja se u „10“.

Dodaju se stavak 1., 2., 3. i 4. koja glase:

„Trasa visokonaponskog dalekovoda 2 x 400 kV Tumbri-Bihač, još je u istraživanju, a njezin je položaj u prostoru samo načelan.

Prostor ispod zračnih vodova ili iznad kabela može se koristiti i u druge namjene u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova (Sl. list 65/88, NN 55/96 i 24/97) odnosno prema posebnim uvjetima nadležne elektrodistribucijske tvrtke.

Lokacije novih TS 20/04 kV treba tako odabrati da osiguravaju kvalitetno napajanje. Trafostanica mora imati kamionski pristup s javne površine i mora biti zaštićena od bujica i podzemnih voda. Za izgradnju ili montažu kabelskih trafostanica treba formirati parcelu površine 35 m² ili više s pristupom na javnu prometnu površinu. Za stupne trafostanice formiranje zasebne parcele nije obavezno.

Podzemni kabelski vodovi se izvode u gradskim središtima ili u slučajevima kada elektroenergetsku mrežu nije moguće izvesti nadzemno. Za podzemne kabelske vodove se ne propisuju zaštitni koridori.“

Posljednji, peti stavak koji glasi „Elektroenergetski zračni vodovi (dalekovodi) formiraju svoju građevnu česticu na mjestu temelja stupova. Prostor ispod zračnih vodova ili iznad kabela može se koristiti i u druge namjene u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova (Sl. list 65/88, NN 55/96 i 24/97) odnosno prema posebnim uvjetima nadležne elektrodistribucijske tvrtke“ se briše.

Članak 37.

U članku 88., ispred stavka 1. dodaje se stavak koji glasi:

„Za područje označeno u karti 3. „Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora“, utvrđuje se planska zaštita prirodnih šumskih i krajobraznih predjela.“

U članku 88. stavku 3. dodaje se rečenica:

„Za zahvate u prostoru koji se nalazi na udaljenosti manjoj od 50 m od ruba šume ili šumskog zemljišta potrebno je zatražiti posebne uvjete građenja od nadležnog tijela za gospodarenje šumama.“

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak koji glasi:

„U zaštićenim predjelima, zabranjena je gospodarska eksploatacija drva, a dozvoljena samo sanitarna sječa.“

U stavku 5. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

„Planirana izgradnja mora mjerilom, arhitektonskim karakterom i tehničkim rješenjima (koja se odnose na konstrukciju, izbor materijala, rješavanje odvodnje i zbrinjavanje otpada) poštovati karakteristike naplavnog terena, i zaštićene krajobrazne vrijednosti.“

Iza stavka 7. dodaju se šest novih stavka koji glase:

„U cilju sanacije kamenoloma „Kremešnica - Lasinjska“ nakon završetka eksploatacije i privođenja konačnoj namjeni, izradit će se UPU. Za eksploataciju tehničko građevinskog kamena, potrebno je ishoditi rudarsku koncesiju prema posebnom propisu, prema odredbama Zakona o

rudarstvu NN 56/13 Čl.12, 102,103 i 104. uz ishođenje suglasnosti, a uz prethodno izrađenu Studiju procjene utjecaja zahvata na okoliš. Svoje mišljenje o smjernicama za eksploataciju treba dati nadležni Konzervatorski odjel Ministarstva kulture.

U cilju sanacije kamenoloma „Crna Draga“ i dovođenja prostora (koji se nalazi u zoni sanitarne zaštite vodotoka) u izvorno stanje, dozvoljena je ograničena ciljana eksploatacija isključivo za lokalne potrebe održavanja javnih cesta, za koju je potrebno ishoditi rudarsku koncesiju prema posebnom propisu, uz ishođenje suglasnosti, a uz prethodno izrađenu studiju „Procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Eksploatacija u svrhu sanacije dozvoljena je samo unutar prostora za koji će projekt sanacije i procjena utjecaja na okoliš odrediti nužni minimum intervencije. Idejni projekt sanacije prenamjene kamenoloma, mora uvažiti uvjete i mjere zaštite prirode propisane od nadležnog tijela, a koji su izdani na zahtjev Općine Lasinja.

Na području obuhvata Plana nalazi se Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000001 Pokupski bazen i Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000642 Kupa.

Osnovne mjere za očuvanje ciljanih vrsta ptica (i načina provedbe mjera) u Područjima očuvanja značajnim za ptice (POP) propisane Pravilnikom o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (NN 15/14).

Svi planirani zahvati koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 24. Stavku 2. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13).“

Stavak 9. i 10. zamjenjuju mjesta.

U poglavlju: „**Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina**“, iza prvog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

„Za zaštićena kulturna dobra zakonskim se odredbama utvrđuju obvezni upravni i nepravni postupci te način i oblici zahvata. Posebni konzervatorski postupak provodi se za slijedeće zahvate:

- održavanje postojećih građevina/obilježja
- rekonstrukcije uključujući dogradnje, nadogradnje i preoblikovanja
- adaptacije na povijesnim građevinama
- uklanjanja
- nova gradnja na zaštićenim parcelama ili predjelima
- radovi na arheološkim lokalitetima i područjima.“

Stavak 2. dopunjuje se tekstom koji glasi:

„Utvrdjuje se slijedeće:

- posebne uvjete (u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, lokacijske dozvole i izvan lokacijske dozvole);

- prethodno odobrenje (u postupku izdavanja građevinske dozvole i izvan građevinske dozvole);

- konzervatorski i arheološki nadzor u svim fazama radova.“

Iza stavka 3. dodaju se stavak 4. 5. koji glase:

„Mjere zaštite arheoloških lokaliteta podrazumijevaju provođenje probnih arheološka istraživanja za sve lokalitete utvrđene ovim planom i njihovo detaljno kartiranje i dokumentiranje. Istraživanja je potrebno provesti prije početka radova, u tijeku ishođenja lokacijske dozvole, prije ishođenja prethodnog odobrenja. Na osnovu rezultata istraživanja utvrdit će se daljnji postupak u zaštiti predmetnog lokaliteta. Prioritetna istraživanja potrebno je provoditi na područjima koja se namjenjuju intenzivnom razvoju infrastrukturnih sustava.

Ako se pri izvođenju radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla te u vodi, naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu obavijestiti nadležnu Upravu za zaštitu kulturne baštine.“

Članak 38.

U članku 89. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Planom se također omogućava osnivanje interventnog - rezervnog odlagališta komunalnog otpada u skladu s odredbama Prostornog plana Županije, koje će se aktivirati u slučaju elementarnih nepogoda, ratnih opasnosti ili drugih incidentnih situacija, a u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) i Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15).“.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi:

„Unutar građevinskog područja naselja Lasinja planira se izgradnja i uređenje reciklažnog dvorišta-oporabišta, na mjestu označenom oznakom RD na kartografskom prikazu 4.5. „Građevinska područja naselja – Lasinja“. Uređenje reciklažnog dvorišta mora zadovoljiti propisane sanitarne uvjete.“

Članak 39.

Iza članka 95. dodaje se novi članak 95a. s naslovom: **“Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća”**.

Članak 95a.

„Mjere zaštite propisane su Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), Pravilnikom o mjerama zaštite os elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86), Pravilnikom o tehničkim normativima za skloništa (Sl. list 55/83), Pravilnikom o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06) i Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14, 67/14) i Zakonom o elementarnim nepogodama (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04).

Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove i omogućiti nesmetan pristup svih vrsta pomoći u skladu s važećim propisima.

Međusobni razmak stambenih i poslovnih objekata (osim niske stambene izgradnje) ne može biti manji od $H1/2 + H2/2 + 5$ m, gdje je H1 visina vijenca jednog objekta, a H2 visina vijenca susjednog objekta.

Izgrađivati se mogu samo otvoreni blokovi koji imaju najmanje dva otvora čija širina ne može biti manja od $H1/2 + H2/2 + 5$ m.

U svrhu sprečavanja širenja požara građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4m ili više, ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta. Neizgrađene površine za sklanjanje od rušenja i evakuaciju stanovništva moraju biti udaljene od susjednih objekata najmanje za polovinu visine ($H/2$) tih objekata. Veličina neizgrađene površine ne može biti manja od $St./4$ računano u m², gdje je St broj stanovnika.

Uvjeti uređenja prostora za građevnu parcelu moraju sadržavati i stupanj seizmičnosti područja u kojem se parcela nalazi.

U inundacijama se ne grade objekti, odnosno objekti se moraju graditi od čvrstog materijala na način da dio objekta ostane nepoplavljen za najveće vode.“

Članak 40.

Članak 96. mijenja se i glasi:

„Obuhvati obavezne izrade urbanističkih planova uređenja označeni su na kartografskim prikazima 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora i na 4. Građevinska područja naselja.

Ovim se planom predviđa obavezna izrada urbanističkih planova uređenja:

1. UPU centralne zone mješovite namjene naselja Lasinja - 87,8 ha
2. UPU gospodarsko-proizvodne zone „Lasinja“ - 9,1 ha
3. UPU gospodarske, ugostiteljsko-turističke zone T3 „Kamp Kupa“ - 1,3 ha
4. UPU gospodarske, ugostiteljsko-turističke zone T4 „Lovački dom“ - 1,2 ha
5. UPU rekreacijske zone R „Jezera“ - 9,6 ha
6. UPU rekreacijske zone R3 „Kupalište“ - 2,2 ha“.

Članak 41.

Članak 97. dopunjuje se stavkom na kraju koji glasi:

„Posebne razvojne mjere primjenjuju se naročito na manje potencijalno razvojno naselje Lasinja.“

Članak 42.

Članak 100. mijenja se i glasi:

U stavku 1. umjesto riječi: *„izdati lokacijska dozvola za rekonstrukciju“*, dodaju se riječi: *„omogućiti rekonstrukcija“*.

U alineji I. 4. ispravljaju se dvije pravopisne greške: umjesto *„predprostorom“* treba stajati *„pretprostorom“*, a umjesto *„brutto“* treba stajati *„bruto“*.

Članak 43.

U članku 101. iza riječi: *„... odobrenjem za gradnju“* dopunjuje se riječima: *„ili rješenja o izvedenom stanju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11, 86/12 i 143/13)“*, a ispred riječi *„prije“* dodaje se riječi: *„su građene“*.

Članak 44.

U članku 102. iza riječi: *„... odobrenjem za gradnju“* dopunjuje se riječima: *„ili rješenja o izvedenom stanju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11, 86/12 i 143/13)“*, a ispred riječi *„prije“* dodaje se riječi: *„su građene“*.

Članak 45.

Iza podnaslova „PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE“ dodaje se novi članak 102a. koji glasi:

„Planski zahvati temeljeni na sektorskim smjernicama razvoja, koji su označeni na kartografskim prikazima Plana i navedeni u odredbama ovog Plana, a koji nisu usklađeni s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, ne mogu se primjenjivati do stupanja na snagu 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije.“

Članak 46.

Iza novog članka 102a., dodaje se članak 102b. koji glasi:

„Prostorni obuhvat kao i obveza izrade urbanističkih planova uređenja određeni su člankom 96. ove Odluke.“

Članak 47.

Iza novog članka 102b. dodaje se članak 102c., koji glasi:

„Iznimno, Prostorni plan uređenja Općine Lasinja (Službeni glasnik Karlovačke županije br. 22/01 i 34/07), primjenjivat će se u postupcima izdavanja upravnih akata pokrenutih prije stupanja na snagu Odluke o donošenju plana.“

Članak 48.

Članak 103. mijenja se i glasi:

„Elaborat Prostornog plana uređenja Općine Lasinja izrađuje se u 6 (šest) izvornika tiskanih i na CD mediju, potpisanih od strane odgovornih osoba.

Izvornici iz prethodnog stavka ove Odluke dostavljaju se:

- 1. Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja (1 primjerak)*
- 2. Zavodu za prostorno uređenje Karlovačke županije (1 primjerak)*
- 3. Upravnom odjelu za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije (1 primjerak)*
- 4. Pismohrani Općine Lasinja (3 primjerka).*

Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općine Lasinja da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Odredbi za provođenje prostornog plana i grafičkog dijela prostornog plana u elektroničkom i analognom obliku u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke“.

Članak 49.

Iza novog članka 103. dodaje se novi članak 104. koji glasi:

„Dijelovi Prostornog plana uređenja Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br. 22/01 i 34/07), koji nisu obuhvaćeni i nisu u suprotnosti s ovim II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja ostaju i dalje na snazi.“.

2. KARTOGRAFSKI DIO PLANA

3. OBAVEZNI PRILOZI PLANU

A. OBRAZLOŽENJE PLANA

RAZLOZI ZA IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA PPUO LASINJA

Ovim II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Lasinja izvršeno je usklađenje temeljnog prostorno-planskog dokumenta s Izmjenama i dopunama Prostornog plana Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 26/01, 33/01, 36/08, 56/13, 07/14, 50b/14), tako i sa *Zakonom o prostornom uređenju* i svim drugim zakonskim propisima koji mogu biti od važnosti za provođenje uređenja prostora Općine Lasinja.

Cilj izrade ovih II. Izmjena i dopuna PPUO Lasinja bila je provjera cjelokupnog građevinskog područja naselja, posebice sa stanovišta:

- ne odveć uredno određenih izgrađenih i neizgrađenih utvrđenih granica u sadašnjem Planu, (dijelovi starih struktura koji nisu ucrtni ili velike čestice s poljoprivrednom i stambenom namjenom unesene kao građevinsko područje u ukupnoj površini),
- usklađenja stare katastarske izmjere s novim katastarskim podlogama,
- registriranja svih pozitivnih Rješenja o izvedenom stanju temeljem Zakona o postupanju s nelegalno izgrađenim zgradama (NN 90/11, 86/12 i 143/13).

Nadalje, trebalo se provjeriti stanje planiranih i postojećih pojaseva cjelokupne infrastrukture na području Općine Lasinja. Obilaskom terena provjereno je stanje kulturnih vrijednosti evidentiranih temeljnim planom.

Plan je također trebalo uskladiti s Uredbom o ekološkoj mreži.

Nakon usklađenja oblika i veličine građevnih područja naselja u odnosu na broj stanovnika Općine i pojedinih naselja rezultati su vidljivi u narednim tablicama:

opis namjene			Uvjeti po PPKŽ		II. Izmjena i dopuna PPUO Lasinja			
Red. broj	1. DESNI ŠTEFANKI	Oznaka	br. st.	najveća dozvoljena površina GPNa (ha)	izgrađeno (ha)	neizgrađeno (ha)	ukupno (ha)	neizgrađeno neuređeno (ha)
1.	Građevna područja naselja	GPN	265	21,2000	34,0153	1,9883	36,0036	0,0000
1.1.	Stambene namjene	S			34,0153	1,9883	36,0036	
2.	Izdvojena građevna područja van naselja	IGPVN			0,5244	0,0000	0,5244	0,0000
2.1.	Groblje	G			0,5244		0,5244	
	DESNI ŠTEFANKI				34,5397	1,9883	36,5280	0,0000
Red. broj	2. DESNO SREDIČKO	Oznaka	br. st.	najveća dozvoljena površina GPNa (ha)	izgrađeno (ha)	neizgrađeno (ha)	ukupno (ha)	neizgrađeno neuređeno
1.	Građevna područja naselja	GPN	213	17,0400	33,5369	10,0032	43,5401	0,0000
1.1.	Stambene namjene	S			33,5369	10,0032	43,5401	
2.	Izdvojena građevna područja van naselja	IGPVN			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	DESNO SREDIČKO				33,5369	10,0032	43,5401	0,0000

II. Izmjene i dopune PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LASINJA

Red. broj	3. LASINJA	Oznaka	br. st.	najveća dozvoljena površina GPNa (ha)	izgrađeno (ha)	neizgrađeno (ha)	ukupno (ha)	neizgrađeno neuređeno
1.	Građevna područja naselja	GPN	573	45,8400	68,0955	20,5646	88,6601	0,0000
1.1.	Stambene namjene	S			68,0955	20,5646	88,6601	
2.	Izdvojena građevna područja van naselja	IGPVN			1,2420	11,4821	12,7241	0,0000
2.1.	Gospodarske namjene - proizvodne	I				6,7793	6,7793	
2.2.	Gospodarske namjene - ugostiteljsko-turističke	T				2,5020	2,5020	
2.3.	Sportsko-rekreacijske namjene	R				2,2008	2,2008	
2.4.	Groblje	G			1,2420		1,2420	
	LASINJA				69,3375	32,0467	101,3842	0,0000

Red. broj	4. NOVO SELO LASINJSKO	Oznaka	br. st.	najveća dozvoljena površina GPNa (ha)	izgrađeno (ha)	neizgrađeno (ha)	ukupno (ha)	neizgrađeno neuređeno
1.	Građevna područja naselja	GPN	108	9,7200	22,7341	4,4154	27,1495	0,0000
1.1.	Stambene namjene	S			22,7341	4,4154	27,1495	
2.	Izdvojena građevna područja van naselja	IGPVN			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
							0,0000	
	NOVO SELO LASINJSKO				22,7341	4,4154	27,1495	0,0000

Red. broj	5. CRNA DRAGA	Oznaka	br. st.	najveća dozvoljena površina GPNa (ha)	izgrađeno (ha)	neizgrađeno (ha)	ukupno (ha)	neizgrađeno neuređeno
1.	Građevna područja naselja	GPN	136	12,2400	20,2869	3,7835	24,0704	0,0000
1.1.	Stambene namjene	S			20,2869	3,7835	24,0704	
2.	Izdvojena građevna područja van naselja	IGPVN			0,5756	18,7137	19,2893	0,0000
2.1.	Gospodarske namjene - proizvodne	I				9,0933	9,0933	
2.2.	Sportsko-rekreacijske namjene	R				9,6204	9,6204	
2.3.	Groblje	G			0,5756		0,5756	
	CRNA DRAGA				20,8625	22,4972	43,3597	0,0000

Red. broj	6. PRKOS LASINJSKI	Oznaka	br. st.	najveća dozvoljena površina GPNa (ha)	izgrađeno (ha)	neizgrađeno (ha)	ukupno (ha)	neizgrađeno neuređeno
1.	Građevna područja naselja	GPN	52	21,2000	9,0933	2,2676	11,3609	0,0000
1.1.	Stambene namjene	S			9,0933	2,2676	11,3609	
2.	Izdvojena građevna područja van naselja	IGPVN			0,2919	0,0000	0,2919	0,0000
2.1.	Groblje	G			0,2919		0,2919	

II. Izmjene i dopune PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LASINJA

PRKOS LASINJSKI				9,3852	2,2676	11,6528	0,0000	
Red. broj	7. SJENIČAK LASINJSKI	Oznaka	br. st.	najveća dozvoljena površina GPNa (ha)	izgrađeno (ha)	neizgrađeno (ha)	ukupno (ha)	neizgrađeno neuređeno
1.	Građevna područja naselja	GPN	157	14,1300	70,7460	0,2090	70,9550	0,0000
1.1.	Stambene namjene	S			70,7460	0,2090	70,9550	
2.	Izdvojena građevna područja van naselja	52			2,6245	0,0000	2,6245	0,0000
2.1.	Groblje	G			2,6245		2,6245	
SJENIČAK LASINJSKI					73,3705	0,2090	73,5795	0,0000
Red. broj	8. BANSKI KOVAČEVAC	Oznaka	br. st.	najveća dozvoljena površina GPNa (ha)	izgrađeno (ha)	neizgrađeno (ha)	ukupno (ha)	neizgrađeno neuređeno
1.	Građevna područja naselja	GPN	120	10,8000	24,0910	2,0416	26,1326	0,0000
1.1.	Stambene namjene	S			24,0910	2,0416	26,1326	
2.	Izdvojena građevna područja van naselja	IGPVN			0,4689	0,0000	0,4689	0,0000
2.1.	Groblje	G			0,4689		0,4689	
BANSKI KOVAČEVAC					24,5599	2,0416	26,6015	0,0000
Red. broj	OPĆINA LASINJA	Oznaka			izgrađeno (ha)	neizgrađeno (ha)	ukupno (ha)	neizgrađeno neuređeno
1.	Građevna područja naselja	GPN			282,5990	45,2732	327,8722	0,0000
	Stambene namjene	S			282,5990	45,2732	327,8722	0,0000
2.	Izdvojena građevna područja van naselja	IGPVN			1,7664	21,3958	23,1622	0,0000
	Gospodarske namjene - proizvodne	I			0,0000	15,8726	15,8726	0,0000
	Gospodarske namjene - ugostiteljsko-turističke	T			0,0000	2,5020	2,5020	0,0000
	Sportsko-rekreacijske namjene	R			0,0000	11,8212	11,8212	0,0000
	Groblje	G			5,7273	0,0000	5,7273	0,0000
OPĆINA LASINJA					308,5413	62,2043	370,7456	0,0000

NAPOMENA:

Zbog činjenice da su naselja u Općini Lasinja izrazito podložna depopulaciji, kriteriji koje uvjetuje Županijski plan, su dopunjeni posebnim odredbama iz članaka koji slijede:

7.8. Maksimalna površina GP naselja temelji se na određenoj maksimalnoj površini GP po stanovniku, te odnosu izgrađenog i neizgrađenog dijela naselja koji je određen maksimalnim dozvoljenim udjelom neizgrađenog dijela u ukupnoj površini GP.

<i>Veličina naselja i značaj u prostoru</i>	<i>Maksimalna površina GP naselja m²/stanovniku</i>	<i>Maksimalna površina neizgrađenog dijela GP</i>
<i>Naselja od 500 do 1.000 stanovnika i ostala središnja naselja</i>	<i>700</i>	<i>15%</i>
<i>Naselja od 200 do 500 stanovnika</i>	<i>800</i>	<i>10%</i>
<i>Ostala naselja</i>	<i>900</i>	<i>10%</i>







7.9. Iznimka od propisanih vrijednosti najvećeg dozvoljenog udjela neizgrađenog zemljišta moguća je u slučajevima kada je elaborirana detaljnom analizom koja mora sadržavati: - podatke o izgrađenom dijelu GP - analizu mogućnosti popunjavanja već izgrađenog dijela GP ili obnove degradiranih i napuštenih izgrađenih dijelova GP - podatke o stupnju komunalne opremljenosti - podatke o planiranim programima ulaganja s utvrđenim rokovima realizacije pojedinih zahvata.


7.10. Normativ najveće propisane površine GP po stanovniku moguće je u graničnom području i u području posebne državne skrbi uvećati do 10%, pri čemu treba poštivati maksimalni dozvoljeni udio neizgrađenog zemljišta.

7.13. U napuštenim naseljima, gdje trenutno nije moguće sagledati stvarnu demografsku sliku, GP treba obuhvatiti isključivo postojeće građevine, sukladno zakonskim propisima.

7.16. Mala ruralna naselja (do 200 stanovnika), kojima prijeti izumiranje, a koja su infrastrukturno opremljena treba aktivirati u funkciji obiteljskih poljoprivrednih domaćinstava, seoskog turizma, sekundarnog stanovanja i rekreacije.

B. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

KARLOVAČKA ŽUPANIJA																				
Naziv prostornog plana: PROSTORNI PLAN KARLOVAČKE ŽUPANIJE																				
IZMJENE I DOPUNE																				
Naziv kartografskog prikaza: KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE																				
Broj kartografskog prikaza: 1.2.	Mjerilo kartografskog prikaza: 1 : 100.000																			
Program mjera za unapređenje stanja u prostoru (službeno glasilo): "Glasnik Karlovačke županije" 35/06	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana (službeno glasilo): "Glasnik Karlovačke županije" 36/08																			
1. Javna rasprava (datum objave): 16. 07. 2007. 2. Javna rasprava (datum objave): 25. 04. 2008.	Javni uvid održan 1. Javna rasprava od: 26. 07. 2007. do: 20. 08. 2007. 2. Javna rasprava od: 05. 05. 2008. do: 19. 05. 2008.																			
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave 	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Marinko Maradin , dipl. ing. arh. 																			
Suglasnost na plan prema članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) broj: _____ datum: _____																				
<table border="0"><tr><td>1. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva KLASA: 351-01/08-02/277</td><td>URBROJ: 531-08/3-1-1-1-07-2</td><td>07.10.2008.</td></tr><tr><td>2. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja KLASA: 350-02/08-01/134</td><td>URBROJ: 525-9-08-2</td><td>08.10.2008.</td></tr><tr><td>3. Ministarstvo obrane KLASA: 350-02/07-01/71</td><td>URBROJ: 512M3-020202-08-20</td><td>21.08.2008.</td></tr><tr><td>4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode KLASA: 612-07/07-49/531</td><td>URBROJ: 532-08-03/1-08-13</td><td>10.10.2008.</td></tr><tr><td>5. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava gospodarenja vodama KLASA: 32501/08-01/0993</td><td>URBROJ: 538-10/3-1-58-08/0006</td><td>14.10.2008.</td></tr><tr><td>6. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava šumarstva KLASA: 350-02/08-01/50</td><td>URBROJ: 538-07-08-02</td><td>16.07.2008.</td></tr></table>			1. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva KLASA: 351-01/08-02/277	URBROJ: 531-08/3-1-1-1-07-2	07.10.2008.	2. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja KLASA: 350-02/08-01/134	URBROJ: 525-9-08-2	08.10.2008.	3. Ministarstvo obrane KLASA: 350-02/07-01/71	URBROJ: 512M3-020202-08-20	21.08.2008.	4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode KLASA: 612-07/07-49/531	URBROJ: 532-08-03/1-08-13	10.10.2008.	5. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava gospodarenja vodama KLASA: 32501/08-01/0993	URBROJ: 538-10/3-1-58-08/0006	14.10.2008.	6. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava šumarstva KLASA: 350-02/08-01/50	URBROJ: 538-07-08-02	16.07.2008.
1. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva KLASA: 351-01/08-02/277	URBROJ: 531-08/3-1-1-1-07-2	07.10.2008.																		
2. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja KLASA: 350-02/08-01/134	URBROJ: 525-9-08-2	08.10.2008.																		
3. Ministarstvo obrane KLASA: 350-02/07-01/71	URBROJ: 512M3-020202-08-20	21.08.2008.																		
4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode KLASA: 612-07/07-49/531	URBROJ: 532-08-03/1-08-13	10.10.2008.																		
5. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava gospodarenja vodama KLASA: 32501/08-01/0993	URBROJ: 538-10/3-1-58-08/0006	14.10.2008.																		
6. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava šumarstva KLASA: 350-02/08-01/50	URBROJ: 538-07-08-02	16.07.2008.																		
Pravna osoba koja je izradila plan: URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. Britanski trg 12 10 000 Zagreb 																				
Pečat tijela / pravne osobe koja je izradila plan: 	Odgovorna osoba: Luka Šulentić , dipl. ing. arh. 																			
Voditelj izrade plana - izrađivač: Domagoj Lovas , dipl. ing. arh.	 Ovlašteni arhitekt URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. Zagreb																			
Koordinator izrade plana - naručitelj: Marinko Maradin , dipl. ing. arh.																				
Stručni tim u izradi Izmjena i dopuna Plana: Marinko Maradin , dipl. ing. arh. Domagoj Lovas , dipl. ing. arh.	Goran Izetbegović , dipl. ing. prom. Ivan Kapović , dipl. ing. arh.																			
Pečat predstavničkog tijela: 	Predsjednik županijske skupštine: Nikola Sopčić 																			
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela:																			



C. STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA

Kartografske podloge:

- Topografska karta Donja Kupčina 1:25000 (TK 25)
- Topografska karta Lukinić Brdo 1:25000 (TK 25)
- Topografska karta Bović 1:25000 (TK 25)
- Topografska karta Banski Kovačevac 1:25000 (TK 25)
- Katastarska podloga Banski Kovačevac
- Katastarska podloga Desni Štefanki
- Katastarska podloga Desno Sredičko
- Katastarska podloga Lasinja
- Katastarska podloga Sjeničak Lasinjski

Stručno mišljenje o hidrogeološkim karakteristikama područja općine Lasinja

Izradila prof. dr.sc. Andrea Bačani, dipl.ing.geol. – RGN, Zagreb

Hidrogeološke značajke područja općine Lasinja


Prema detaljnijoj hidrogeološkoj raščlambi Hrvatske načinjenoj u okviru projekta Hrvatskih voda *Evidencija i gospodarenje podzemnim vodama Hrvatske* (EGPV, 1988-2000), područje općine Lasinja pripada hidrogeološkoj jedinici *dolinski dio sliva Kupe od Karlovca do Siska – desna obala*.

Područje desne obale Kupe od Karlovca do Siska zauzima Baniju i dio Korduna, a čine ga slivovi Gline, Utinje, Trepče i Petrinjčice. Izgrađeno je pretežito od klastičnih, nepropusnih naslaga, s bogatom mrežom površinskih tokova, koji imaju relativno male količine vode, a neki su i povremeni. Gornji dijelovi vodotoka imaju bujični karakter i štetno djeluju u smislu erozije i poplava. Postoje i brojni izvori, ali malih kapaciteta, tako da je njihov značaj vrlo ograničen. Također su ograničene i mogućnosti pronalaženja podzemnih voda, a vezane su uglavnom za propusne litološke naslage ograničenog prostiranja i malih debljina, kao što su manje pojave vapnenaca, pješčenjaka, pijesaka ili raspucalih dijabaza. U hidrogeološkoj bazi postoje podaci o litološkom profilu tri bušotine koje se nalaze u Crnoj Dragi (sl. 1, tbl. 1).

Na području općine Lasinja postoji zdenac javne vodoopskrbe u Crnoj Dragi kojim se zahvaća voda iz trošnih vapnenaca s dubinskog intervala 9 do 40 m. Poznat je i mineralni izvor u Lasinji na Kupi, koji je napušten radi neekonomskih uvjeta eksploatacije.

Tablica 1. Litološki i hidrogeološki opis naslaga iz bušotina u Crnoj Dragi (općina Lasinja)

Naziv bušotine	Dubinski interval (m)	Litološki opis	Hidrogeološki opis
PE-1-P-8	0-5	glina	nepropusno
PE-1-P-8	5-18,5	pješčenjak laporovit	nepropusno
PE-1-P-8	18,5-39,5	pješčenjak krupnozrnati	slabopropusno
PE-1-P-8	39,5-41,2	vapnenac laporoviti	nepropusno
PE-1-P-8	41,2-46,8	pješčenjak krupnozrnati	slabopropusno
PE-1-P-8	46,8-54	glina	nepropusno
PE-1-P-9	0-5,4	glina	nepropusno
PE-1-P-9	5,4-19	dijabaz raspucani	slabopropusno do propusno
PE-1-P-9	19-20	kaverna ispunjena glinom	nepropusno
PE-1-P-9	20-22	dijabaz raspucani	slabopropusno do propusno
PE-1-P-10	0-1,3	glina	nepropusno
PE-1-P-10	1,3-1,6	šljunak	propusno
PE-1-P-10	1,6-6,4	glina, prah	nepropusno
PE-1-P-10	6,4-11,5	pješčenjak kompaktni	nepropusno
PE-1-P-10	11,5-12,5	glina	nepropusno
PE-1-P-10	12,5-20,5	dijabaz trošan	slabopropusno do propusno



Slika 1. Položaj zdenca i bušotina u Crnoj Dragi (općina Lasinja)

D. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI PLANA

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13.)
- Zakon o gradnji (NN 153/13.)
- Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN ..., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13.)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13., 20/14., 56/14. i 48/15.)
- Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 18/13, 94/14.)
- Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 75/09., 61/11., 56/13. i 14/14.)
- Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja (NN 113/03. i 33/05.)
- Zakon o lovstvu (NN 140/05., 75/09. i 14/14.)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13.)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14.)
- Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14.)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13.)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13.)
- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97.)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10.)
- Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04., 109/07., 67/08. i 144/10.)
- Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10.)
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10.)
- Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 97/93.)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13. i 152/14.)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13.)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14.)
- Zakon o grobljima (NN 19/98 i 50/12.)
- Zakon o telekomunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14.)
- Zakon o policiji (NN 34/11., 55/11., 25/12., 130/12., 89/14. i 151/14.)
- Zakon o unutarnjim poslovima (NN 29/91., 73/91., 19/92., 33/92., 76/94., 161/98. i 53/00.)
- Zakon o turizmu (NN 68/07., 88/10., 30/14., 89/14. i 152/14.)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.)
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11)
- Pravilnik o jednostavnim građevinama (79/14)
- Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (NN 8/08., 46/08., 44/11. i 118/11.)
- Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima (NN 15/92)
- Pravilnik o grobljima (NN 99/02)
- Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite (NN 55/02)
- Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 94/08)
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94., 55/94, 142/03)
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13.)
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12. i 61/12.)
- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99)
- Pravilnik o ukapljenom plinu (NN 117/07)
- Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98., 116/07. i 141/08.)
- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99.)
- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)
- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe zaštitnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN 26/09., 41/09. i 66/10.)
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05.)
- Pravilnik o zahvatima u prostorima u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN 151/11.)

- Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 33/14.)
- Pravilnik o čuvanju šuma (NN 111/06. i 25/11.)
- Pravilnik o uređivanju šuma (NN 111/06. i 141/08.)
- Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (NN 76/13. i 122/14.)
- Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 119/09.)
- Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 164/14.)
- Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (NN 2/91)
- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86.)
- Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14 i 67/14.)
- Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa (Sl. list 55/83.) preuzetog Zakonom o standardizaciji (NN 53/91.)
- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06., 110/11. i 10/15.)
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 180/04., 138/06., 146/08., 38/09., 124/09., 153/09., 15/10., 73/10. i 95/14.)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14. i 51/14.)
- Pravilnik o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (S. list br. 26/85.)
- Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku (NN 6/00. i 68/03.)
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14.).
- Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13., 115/15.)
- Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti ili na šumskom zemljištu u vlasništvu RH radi podizanja višegodišnjih nasada (NN 121/08.)
- Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu RH u svrhu izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova (NN 108/06.)
- Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu RH u svrhu obavljanja turističke djelatnosti (NN 69/07.)
- Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14., 154/14.)
- Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN 17/10)
- Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji Sl. novine IŽ 12/05. i 02/11.)
- Popis šumskih svojti (NN 4/11.)
- važeće preuzete Norme za projektiranje čvorova u istoj razini U.C4.050. (1990.g.).


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-9

Lasinja, 13. srpnja 2015.

MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Karlovcu
A. Vrančićanya 6
47000 KARLOVAC

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja, u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisate uvjete i mjere iz područja svog djelatnosti. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljem u prilogu, a posebice naglašavamo:

- unošenje u Plan zaštićenih kulturnih dobara koji nisu bili u registru 2006.
- unošenje u Plan evidentiranih kulturnih dobara koje čemo, do upisa u registar, zaštititi Planom (event, arheološke zone ili drugi pojedinačni spomenici)

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
Kačićeva 26
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:
Planer: Prof. dr. sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr. sc. Ana Mrda, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigorac

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-10

Lasinja, 13. srpnja 2015.

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I
PRIRODE
Uprava za zaštitu prirode Zagreb
Savska cesta 41/20
10000 ZAGREB

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja, u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisate uvjete i mjere iz područja svog djelatnosti. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljem u prilogu, a posebice naglašavamo:

- unošenje u Plan zaštićenih dijelova prirode koji nisu bili u registru 2006.
- unošenje u Plan drugih prirodnih dobara koje bi trebalo, do upisa u registar, zaštititi Planom (vrijednih pojedinačnih parkovnih i hortikulturnih spomenika, vizura ili sl.)
- Mjere uz eksploataciju i sanaciju dvaju aktivnih eksploatacijskih polja (1. Crna draga – naselje Crna Draga i 2. Kremašnica – naselje Lasinski Sjeničak), te sanaciju napuštenog polja 3. Kremašnica u naselju Lasinje (istočno). U prilogu šaljem prikaz.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu,
Kačićeva 26
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:
Planer: Prof. dr. sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr. sc. Ana Mrda, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigorac


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-11

Lasinja, 13. srpnja 2015.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava za poljoprivredu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u skladu s odredbama članka 90 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisete uvjete i mjere iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u prilogu, a posebice naglašavamo:

U važećem Prostornom planu Općine Lasinja poljoprivredno zemljište nije kategorizirano prema bonitetu, već je cijelo područje označeno kao „ostala obradiva tla“. U važećem Prostornom planu Karlovačke županije međutim, ucrtane su i kategorije „osobito vrijedno obradivo tlo“ i „vrijedno obradivo tlo“. Kako ima zahtjeva za promjenama granica građevinskog područja, molimo Vas da nam dostavite bonitetnu kartu, korišćenu za potrebe izrade Prostornog plana Karlovačke županije, ali na razini detaljnosti za provjeru mogućnosti udovoljavanja ovim zahtjevima.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu,
Kačićeva 26
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:
Planer: Prof. dr. sc. Jesenko Horvat, dipl.ing. arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr. sc. Ana Mrda, dipl.ing. arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigorac

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-12

Lasinja, 13. srpnja 2015.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava šumarstva, lovstva i drvne
industrije
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u skladu s odredbama članka 90 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisete uvjete i mjere iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u prilogu.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu,
Kačićeva 26
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:
Planer: Prof. dr. sc. Jesenko Horvat, dipl.ing. arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr. sc. Ana Mrda, dipl.ing. arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigorac

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-13

Lasinja, 13. srpnja 2015.

HRVATSKE VODE
Uprava vodnoga gospodarstva
Ulica grada Vukovara 220
10000 ZAGREB

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade *II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja* u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisite **uvjete i mjere** iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u privitku, a posebice naglašavamo:

- ažuriranje planskih elemenata u vezi sa sustavom obrane od poplava,
- ažuriranje planskih elemenata u vezi sa vodnogospodarskim sustavom zaštite voda.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu,
Kačićeva 26,
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:
Planer: Prof. dr. sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr. sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zeljko Prigorač

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-14

Lasinja, 13. srpnja 2015.

MUP
PU KARLOVAČKA
Odjel upravnih, inspekcijских i
poslova zaštite i spašavanja
Trg hrvatskih redarstvenika 6
47000 KARLOVAC

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade *II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja* u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisite **uvjete i mjere** iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u privitku.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu,
Kačićeva 26,
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:
Planer: Prof. dr. sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr. sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zeljko Prigorač

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-15
Lasinja, 13. srpnja 2015.

Zavod za prostorno uređenje
Karlovačke županije
Križanićeva 11
47000 KARLOVAC

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisate uvjete i mjere iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u prilogu.

Kako bismo uskladili termine oko izrade i donošenja ID PPUO Lasinja, molimo Vas da nas obavijestite o fazi u kojoj se nalazi ID PPZ Karlovačke.
Molimo vas također da nam osigurate kontakt sa izrađivačem ID PPZ Karlovačke i date uvid u planske elemente koji se odnose na područje Općine Lasinja.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu,
Kačićeva 26,
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:
Planer: Prof. dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr.sc. Ana Mrda, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigorac

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-16
Lasinja, 13. srpnja 2015.

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
građenje i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu prirode i okoliša
Križanićeva 11
47000 KARLOVAC

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisate uvjete i mjere iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u prilogu.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu,
Kačićeva 26,
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:
Planer: Prof. dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr.sc. Ana Mrda, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigorac

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-17
Lasinja, 13. srpnja 2015.

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
vrijednostima Karlovačke županije
„Natura viva“

Jurja Križanića 30
47000 KARLOVAC

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisite uvjete i mjere iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u prilogu.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu,
Kačićeva 26,
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:

Planer: Prof. dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr.sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigorac

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-18
Lasinja, 13. srpnja 2015.

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo,
komunalnu infrastrukturu, obnovu i
energetiku

Haulikova 14
47000 KARLOVAC

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisite uvjete i mjere iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u prilogu.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu,
Kačićeva 26,
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:

Planer: Prof. dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr.sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigorac

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-19
Lasinja, 13. srpnja 2015.

DRŽAVNA UPRAVA ZA
ZASTITU I SPASAVANJE
Područni ured Karlovac
Dr. Vladeka Mačeka 8
47000 KARLOVAC

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisite uvjete i mjere iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u prilogu.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu,
Kačićeva 26
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:

Planer: Prof. dr. sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr. sc. Ana Mrda, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigorac

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-20
Lasinja, 13. srpnja 2015.

HRVATSKE CESTE d.o.o.
Ispostava Karlovac

Banija bb
47000 KARLOVAC

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisite uvjete i mjere iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u prilogu, a posebice naglašavamo potrebu da Plan uskladimo sa sektorskim razvojnim planovima Prena Uredbi o određivanju građevina i drugih zahvata u prostoru državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14).

1.1. cestovne građevine: – županijske ceste; – lokalne ceste.

Predviđaju se i određene planske korekcije trasa lokalnih cesta, kao i nerazvrstanih cesta u svrhu razvoja turizma.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu,
Kačićeva 26
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:

Planer: Prof. dr. sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr. sc. Ana Mrda, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigorac

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-26
Lasinja, 13. srpnja 2015.

VIPNET d.o.o.
Ivana Gundulića 8
47000 KARLOVAC

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisite uvjete i mjere iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u prilogu.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
Kaciceva 26
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:
Planer: Prof. dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr.sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigorac

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-22
Lasinja, 13. srpnja 2015.

HRVATSKE VODE d.o.o.
Vodnogospodarski odjel za vodno
područje sliva Save
Vodnogospodarska ispostava Kupa
Obala Frane Račkog 10
47000 KARLOVAC

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisite uvjete i mjere iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u prilogu, a posebice naglašavamo:

- ažuriranje planskih elemenata u vezi sa sustavom obrane od poplava,
- ažuriranje planskih elemenata u vezi sa vodnogospodarskim sustavom zaštite voda.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
Kaciceva 26
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:
Planer: Prof. dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr.sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigorac

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-25

Lasinja, 13. srpnja 2015.

T-COM

Uli. Matice hrvatske 2
47000 KARLOVAC

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade *II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja* u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisate **uvjete i mjere** iz područja svog djelokruga. Vazeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s vazećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u prilogu.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
Kačiceva 26
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:

Planer: Prof. dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr.sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zeljko Prigorac

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-24

Lasinja, 13. srpnja 2015.

HRVATSKE ŠUME
Uprava šuma Karlovac

Put Davorina Trstenjaka 1
47000 KARLOVAC

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade *II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja* u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisate **uvjete i mjere** iz područja svog djelokruga. Vazeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s vazećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u prilogu.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
Kačiceva 26
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:

Planer: Prof. dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr.sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zeljko Prigorac

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-27

Lasinja, 13. srpnja 2015.

HAKOM

Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 ZAGREB

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisite uvjete i mjere iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u privitku.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
Kačićeva 26
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:
Planer: Prof. dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr.sc. Ana Mrda, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigorac

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-28

Lasinja, 13. srpnja 2015.

HRVATSKA POŠTA d.d.
Poštansko središte Karlovac

Ivana Gorana Kovačiča 4
47000 KARLOVAC

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisite uvjete i mjere iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u privitku.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
Kačićeva 26
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:
Planer: Prof. dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr.sc. Ana Mrda, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigorac

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-30
Lasinja, 13. srpnja 2015.

GRAD KARLOVAC
Banjavičeva 9
47 000 Karlovac

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisate uvjete i mjere iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u prilogu.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
Kačićeva 26
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:

Planer: Prof. dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel. 01 4639 412
Suradnica: dr.sc. Ana Mrda, dipl.ing.arh., tel. 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK


Željko Prigorac

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-31
Lasinja, 13. srpnja 2015.

OPĆINA PISAROVINA
Trg Stjepana Radica 13
10 451 Pisarovina

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisate uvjete i mjere iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u prilogu.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
Kačićeva 26
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:

Planer: Prof. dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel. 01 4639 412
Suradnica: dr.sc. Ana Mrda, dipl.ing.arh., tel. 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK


Željko Prigorac

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LAŠINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ:2133/19-01-15-29
Lasinja, 13. srpnja 2015.

VODOVOD LASINJA d.o.o.
Lasinjska cesta 19
47206 LASINJA

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lásinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade *II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lásinja* u skladu s odredbama članka 90 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisate **uvjete i mjere** iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u prilogu.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
Kačićeva 26
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:
Planer: Prof. dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh, tel. 01 4639 412
Suradnica: dr.sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh., tel. 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zeljko Prigoric

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LAŠINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ:2133/19-01-15-33
Lasinja, 13. srpnja 2015.

OPĆINA GVOZD
Trg dr. Franje Tuđmana 6
44 410 Vrginmost

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lásinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade *II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lásinja* u skladu s odredbama članka 90 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisate **uvjete i mjere** iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u prilogu.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
Kačićeva 26
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:
Planer: Prof. dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh, tel. 01 4639 412
Suradnica: dr.sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh., tel. 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zeljko Prigoric

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-34

Lasinja, 13. srpnja 2015.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Sektor za strategiju i razvoj

Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisate uvjete i mjere iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu. Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u prilogu, a posebice naglašavamo:

- trasa planiranog dalekovoda 2x400 kV, prelazi područjem Općine smjerom sj.-j. (U prilogu šaljemo izvadak iz Prostornog plana županije.) Ukoliko ste detaljnije razrađivali trasu molimo da nam dostavite situaciju. Ukoliko niste, obavijestite nas kako bismo u planu mogli navesti da se radi o trasi u istraživanju.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:


Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
Kašićeva 26
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:

Planer: Prof. dr. sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr. sc. Ana Mirza, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK


Željko Prigorač


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-35

Lasinja, 13. srpnja 2015.

DRŽAVNI ZAVOD
ZA ZAŠTITU PRIRODE

Radnička cesta 80/7
10000 ZAGREB

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Molimo Vas da nam za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisate uvjete i mjere iz područja svog djelokruga. Važeći plan donesen je 2006. godine, što znači da se ID Plana moraju usuglasiti s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, novim Zakonom o prostornom uređenju, posebice ugradba mjera temeljem Zakona o zaštiti prirode, te svim podzakonskim dokumentima donesenim u međuvremenu. Molimo vas također da nam dostavite kartu staništa za Općinu Lasinja.

Razlozi pristupanju izradi ID Plana, navedeni su u Odluci koju vam šaljemo u prilogu.

Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz upite, molimo da se obratite izrađivaču plana:


Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
Kašićeva 26
10000 ZAGREB

Kontakt osobe:

Planer: Prof. dr. sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 412
Suradnica: dr. sc. Ana Mirza, dipl.ing.arh., tel: 01 4639 284

Zahvaljujemo na žurnosti.

OPĆINSKI NAČELNIK


Željko Prigorač

U prilogu:
Odluka o izradi ID Plana




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Karlovcu

KLASA: 612-08/15-10/0304

UR.BROJ: 532-04-02-09/6-15-2
Karlovac, 31.7.2015.



OPĆINA LASINJA
Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja, mišljenje
- dostavlja se

Temeljem Vašeg zahtjeva u kojem tražite mjere i uvjete te popis zaštićenih kulturnih dobara i evidentiranih dobara za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja navodimo sljedeće:

Prema važećem popisu Ministarstva kulture na području Općine Lasinja zaštićena su sljedeća kulturna dobra:

1. Lasinja - zgrada, spomeničko mjesto, kuća Radanović Milana, broj upisa u Registar RZG-333
2. Prkos Lasinjski - spomen kosturnica, broj upisa u Registar RZG-329

Prostornim planom Karlovačke županije iz 2001.g. evidentirana su sljedeća dobra:

BANSKI KOVAČEVAC

1. KAPELA SV. PETRA

CRNA DRAGA

2. BRITVEC - VRT BRITVECA, arheološki lokalitet
3. GRADIŠĆE, arheološki lokalitet
4. TURSKE BRDO, arheološki lokalitet
5. KAPELA SV. ANE,

DESNI ŠTEFANKI

6. GRADIŠĆE, arheološki lokalitet
7. KAPELA SRCA ISUSOVA

DESNO SREDIČKO

8. PRŽIĆ, arheološki lokalitet
9. VIDAČKI - VIDAČKOVO BRDO, LOKALITET GRABA, arheološki lokalitet

LASINJA

10. TALJANNOVO BRDO, arheološki lokalitet
11. GRADAC/GRADIŠĆE, arheološki lokalitet
12. LASINJSKA KISELICA, arheološki lokalitet
13. MATEŠIĆEVO BRDO, arheološki lokalitet
14. ŽUPNA CRKVA SV. ANTUNA PADOVANSKOG,
15. KURJIA ŽUPNOG DVORA,
16. GROBNA KAPELA,
17. KAPELA POKLONAC,
18. KAPELA POKLONAC,
19. KAPELA, POKLONAC,
20. KAPELA POKLONAC,
21. RASPELO,
22. ŠUMA BREZJE, SPOMENIČKO MJESTO,
23. GROBNICA I SPOMENIK PALIM BORCIMA,

NOVO SELO LASINJSKO

24. JEZERO LASINJSKO, arheološki lokalitet

PRKOS LASINJSKI

25. GRADINA, arheološki lokalitet

Za utvrđivanje stanja evidentiranih dobara i ažuriranje popisa te unošenje ažuriranog popisa u II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja kojim će se propisati sustav mjera zaštite i prijedlog buduće zaštite, potrebno je izvršiti reambulaciju terena od strane nadležnog konzervatorskog odjela.

Napominjemo da u tijeku izrade Prostornog plana uređenja Općine Lasinja, kao i I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja nije izrađena Konzervatorska podloga.

S poštovanjem,

Sastavila:

Tatjana Horvatić, dipl. pov. umj.

PROČELNICA:
Povijesni i etnografski muzej




Dostaviti:

1. Naslov
2. Ovaj Odjel, ovdje
3. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111, fax: 01 / 4886 100
Uprava za zaštitu prirode
KLASA: 612-07/15-57/281
URBROJ: 517-07-2-2-15-2
Zagreb, 12. kolovoza 2015.



KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
Jedinstveni upravni odjel

Lasinjska cesta 19
47 206 Lasinja

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja,

u postupku izrade
- zahtjevi, dostavljaju se

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode zaprimilo je vaš poziv za dostavu zahtjeva (podaci, planske snimke i propisani dokumenti) u postupku donošenja II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u Karlovačkoj županiji, sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/2013).

Na području Općine Lasinja nema područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013).

U obuhvatu predmetnog plana nalazi se područje ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove (POVS), HR2000642 - Kupa, sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013).

Za zahvate planirane ovim izmjenama i dopunama koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (Narodne novine, broj 164/2014), provodi se ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Podaci o zaštićenim područjima, ekološkoj mreži i staništima dostupni su na web portalu Informacijskog sustava zaštite prirode, <http://www.iszp.hr> gdje je javnosti omogućen pristup ažurnim i verificiranim prostornim podacima, odnosno interaktivna web karta <http://www.iszp.hr/gis/> na kojoj se mogu pregledavati, analizirati i pretraživati sve prostorne podloge ISZP-a (staništa, vrste, zaštićena područja, ekološka mreža i dr.).

Vezano za razloge izrade predmetnih izmjena i dopuna (utvrđivanje mjera za eksploataciju i sanaciju postojećih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, proširenje građevinskih područja i utvrđivanje lokacije za reciklažno dvorište), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, temeljem članka 21. Zakona o zaštiti prirode utvrđuje sljedeće uvjete zaštite prirode:

- očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeće šumske površine, šumske rubove, živice koje se nalaze između obradivih površina,
- štiti područja prirodnih vodotoka kao ekološki vrijedna područja te spriječiti njihovo onečišćenje,

- očuvati vodena i močvarna staništa u sio prirodijem stanju,

- očuvati mozaičnost staništa povoljnim omjerom između travnjaka i šikare te spriječiti zaraštanje travnjaka i cretova,
- gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma,
- postojeće šume zaštititi od prenamjene i krčenja, očuvati šumske čistine i šumske rubove,
- obalu rijeka sačuvati u prirodnom stanju na način da se ne izvode zahvati vezani za uređenje obale i korita rijeka (uklanjanje naslana uz obalu rijeke) koji mogu negativno utjecati na ciljne vrste i staništa ekološke mreže,
- očuvati u najvećoj mogućoj mjeri postojeće krajobrazne vrijednosti,
- planiranje gospodarskih i drugih zona, proširivanje postojećih građevinskih područja i zahvata izvan građevinskih područja, određivanje infrastrukturnih koridora, planirati na način da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova, te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.




Dostavlja se:
1. Naslovu
2. U spis predmeta - ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefaks: 61 09 201

KLASA: 350-02/15-01/563
URBROJ: 525-07/0800-15-2
Zagreb, 21. srpnja 2015. godine



KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
Općinski načelnik
Lasinjska cesta 19
47206 LASINJA

Predmet : Odluka o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Lasinja - planske smjernice i propisani dokumenti - dostavljaju se

Na vaš broj :
KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01/15-11
Od: Lasinja, 13. srpnja 2015.

Primljeno : 525 - Ministarstvo poljoprivrede: 17. srpnja 2015.

Imajući u vidu, vaš dopis, dostavljamo vam - planske smjernice i propisane dokumente, sukladno odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/2013.).

Zbog značaja poljoprivrednog zemljišta, za život čovjeka i činjenice, da je zemljište neobnovljivo, Ustav Republike Hrvatske odredio ga je kao dobro od interesa za Republiku, posebice ga štiti i njegovo se korištenje može odvijati pod uvjetima i na način propisan Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Poljoprivredno zemljište je prvi i osnovni uvjet za poljoprivrednu proizvodnju, iz koje čovjek zadovoljava svoju primarnu potrebu za hranom, a preradom raznih poljoprivrednih proizvoda zadovoljava i niz drugih važnih životnih potreba (Zakon o poljoprivredi, Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehranbenih proizvoda, Zakon o stočarstvu, Zakon o staklovodnom ribarstvu, Zakon o morskom ribarstvu, Zakon o hrani i dr.).

Iako je Zakonom uređeno iskorištavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, ipak je smanjenje njegove površine intenzivno, pa i zabrinjavajuće.

U vrlo važna činjenica, u svezi gubitka površine poljoprivrednog zemljišta, je ta, što je riječ o gubitku kvalitetnog obradivog poljoprivrednog zemljišta, a što je dobrih dijelom posljedica negospodarskog odnosa prema njemu, te izbjegavanje izgradnje na težim terenima i neplodnim zemljištima.

Pregledom dostavljene prostorne - planske dokumentacije, tijekom zadnjih godina, utvrđeno je, da se građevinska područja još uvijek proširuju na uređene komplekse obradivih poljoprivrednih površina (u vlasništvu Republike Hrvatske).

Osnovni bi cilj u budućnosti trebao biti - očuvanje, korištenje i uređenje poljoprivrednog zemljišta, prije svega za poljoprivrednu proizvodnju.

To se može postići jedino usklađivanjem svih interesa u prostoru u sklopu društvenih planova, posebice prostornih.

Imajući u vidu, da je korištenje prostora izvan građevinskog područja namijenjeno prioritarno, a dijelom isključivo, poljoprivredi, s težnjom očuvanja što većih i kontinuiranih površina i prirodnih režima - očuvanja ruralnog (seoskog) prostora, koji predstavlja izvor prirodnog (biološkog - okolišnog, poljoprivrednog) te društvenog (socijalnog - tradicijskog, kulturnološkog, povijesnog) bogatstva, odnosno naslijeđa kojeg baštinitimo još iz davnih vremena, a trebamo ga bržno održavati i svrsishodno koristiti čuvajući okoliš, kako bi ga skladno razvijali i kako bi bio na korist sadašnjim i budućim pokoljenjima, ovo Ministarstvo, ne podržava proširenje građevinskog područja na poljoprivredno zemljište P1 i P2 kategorije, osim u slučajevima propisanim u čl. 20. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 39/2013. i 48/2015.).

Na temelju odredbi poglavlja IV. Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i naknada, Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 39/2013. i 48/2015.) i Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/2013.), te njihovih podzakonskih akata, a imajući pritom u vidu sadržaj, mjerila kartografskih prikaza prostornih planova gdje su obvezni brojevi i grafički prostorni pokazatelji s planskim znakovljem (Poljoprivredne površine - P1; P2; P3 i P5) - Agencija za poljoprivredno zemljište - Zavod za Ilo i očuvanje zemljišta utvrditi će vrednovanje (bonitiranje) poljoprivrednih zemljišta, samo u postupku izrade prostornih planova, ukoliko ima bitnih promjena u odnosu na postojeće stanje, odnosno pokazatelje na jednom širem području.

Poslove zaštite, korištenja, raspodjela, prometa i okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta obavlja Agencija kao specijalizirana javna ustanova na temelju odredbi članka 26. i članka 56. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 39/2013. i 48/2015.).

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 39/2013. i 48/2015.) na prijedlog prostornih planova županije i Grada Zagreba, prostornih planova područja posebnih obilježja, te prostornih planova uređenja općina i grada - daje mišljenje, odnosno suglasnost, te shodno tome - dužni ste - između ostalog - dostaviti ovom Ministarstvu:

1. Kartografske prikaze - novog (prijedlog) građevinskog područja u odnosu na - postojeće - građevinsko područje sa dopunama tabularnog prikaza tumačenja različitih površina (smanjenje i povećanje) po naseljima i namjenama.
2. Dostaviti podatke - za ona poljoprivredna zemljišta na kojima se planira promjena namjene tog zemljišta (k.o., k.č.br., površina, kultura i vlasništvo - privatno / državno) odnosno - podaci iz katastra, te ih prikazati u tabličnom prikazu kako slijedi.

Tablica 1.

Pregled podataka o zemljištu koje je obuhvaćeno proširivanjem, odnosno smanjivanjem građevinskih područja

NASELJE	BROJ KATASTARSKOG ČESTICE / k.o.	POVRŠINA	KULTURA	VLASNIŠTVO <i>privatno / državno</i>	NAMJENA

MINISTAR

Tihomir Jakovina

OPĆINA LASINJA
LASINJA

Trg hrvatskih branitelja 1

PREDMET : Izrada II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja
očitovanje, dostavlja se. -

Poštovani !

Budući da je u tijeku izrada II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja, molimo da u tekstualni dio istog ugradite sljedeće:

U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili više, uzimajući u obzir namjenu gospodarske građevine, požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr., da se požar ne može prenijeti na susjedne građevine, ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji, u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta), nadvisuje krov građevine najmanje 0.5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovšta, a koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni pristup određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreže mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža prema posebnom propisu.

Sve druge mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama iz područja zaštite od požara, ovisno o vrsti građevine i djelatnosti za koju se projektira.

S poštovanjem,

Dostaviti :

- Općina Lasinja
Trg hrvatskih branitelja 1
47206 Lasinja
- Pismohrana, ovdje
Privatnik: zahtjev





društvo s ograničenom odgovornošću

10000 Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2

Uprava: mr. sc. Ivan Pavelić – predsjednik; mr. sc. Marija Vekić – član; Ivan Istok, dipl. ing. šum. – član • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Žiro račun broj: 2340009-1100100360 kod Privredne banke Zagreb • IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 • SWIFT: PBZGHR2X • Temeljni kapital: 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • Telefon: 01/4804 111 • Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: direkcija@hrsume.hr

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KARLOVAC

Put Davorina Trstenjaka 1, KARLOVAC Telefon 047/843 200 Telefax 047/613 438

Broj: KA-06-DM-15-578/02

Karlovac, 27. srpanj 2015.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA

Predmet: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja
- dostava podataka

Temeljem vašeg zahtjeva (klasa: 350-02/15-02/02; Ur.broj: 2133/19-01-15-24 od 13.srpnja 2015. godine), dostavljamo vam smjernice vezano za izradu II. Izmjena i dopuna PPU Općine Lasinja.

Predmetne izmjene i dopune moraju biti u skladu s Zakon o šumama (NN broj: 140/05, 129/08, 124/10, 68/12, 94/12, 82/06, 80/10, 25/12, 148/13, 94/14.) koji definira koje je objekte moguće planirati u šumi i/ili na šumskom zemljištu i po kojim uvjetima.

Ukoliko se navedenim prostornim planom planira promjena namjene šuma i/ili šumskog zemljišta o navedenom zahvatu potrebno je pismeno obavijestiti nadležnu upravu šuma Podružnicu, koja djeluje unutar poduzeća Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, a koja je nadležna za predmetno područje. Ukoliko se ovim planom planira širenje građevinskog područja na šume i/ili šumsko zemljište u dopisu je potrebno navesti katastarske čestice i katastarsku općinu te namjenu građevinskog područja planiranu prostornim planom uređenja.

Sve navedeno potrebno nam je radi očitovanja koje smo obavezni dostaviti Ministarstvu poljoprivrede koje daje konačno mišljenje na izradu predmetni prostorni plan.

Sudjelovanjem na javnoj raspravi H.Š. d.o.o. Zagreb, UŠP Karlovac će se očitovati ukoliko to bude potrebno.

Za ažuriranje digitalnih podataka s granicama šuma i šumskog zemljišta potrebno je kontaktirati geodeta u Odjelu za Uređivanje šuma UŠP Karlovac.

Kontakt: Željko Šoštarić: 098 446 878 ili e-mail: zeljko.sostaric@hrsume.hr

Za ostale informacije kontakt osoba je stručna suradnica u Odjelu za ekologiju.

Kontakt: Dorica Matešić: 098 456-397 ili e-mail: dorica.matesic@hrsume.hr

S poštovanjem,

Voditelj Uprave šuma Podružnice Karlovac:

Davorin Andrijašević, dipl.ing.šum.




Dostaviti:

1. Kao u naslovu
2. Šumarija Pisarovina – e poštom
3. Odjel za ekologiju, iz Centrixa
4. Arhiva, ovdje

Prilagođeno: 27.07.2015.
Klasifikacija: 350-02/15-02/02



Karlovačka županija
Općina Lasinja
Općinski načelnik
Trg hrvatskih branitelja 1
47206, Lasinja



Zagreb, 21.07.2015.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Poštovani,

primili smo Vaš dopis vezan za položaj infrastrukture u zoni zahvata izrade II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo položenu svoju infrastrukturu.

S poštovanjem, 138


VALENTINA LIJAK





HAKOM

KLASA: 350-05/15-01/290
URBROJ: 376-10/DV2-15-2 (HP)
Zagreb, 20. srpnja 2015.



Predmet: OPĆINA LASINJA
II. IZMJENE I DOPUNE PPU OPĆINE LASINJA
zahtjevi – smjernice za izradu

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-02/15-02/02, URBROJ: 2133/19-01-15-27 od 13. srpnja 2015.

Poštovani,

temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da je prema odredbi čl. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK), elektronička komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, prostorno planiranje, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezanosti opreme te upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao prirodno ograničenih općih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku i da se prema odredbi iz čl. 25. st. 2. ZEK-a elektronička komunikacijska infrastruktura mora planirati u dokumentima prostornog uređenja. Temeljem odredbi čl. 25. st. 3. ZEK-a, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja donosi prethodno mišljenje kojim se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezanosti opreme u skladu s pravilnicima ZEK-a i u skladu s mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezanosti opreme koja je propisana Uredbom Vlade Republike Hrvatske (Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezanosti opreme, NN br. 131/12). Također, temeljem odredbi iz čl. 25. st. 9. ZEK-a, HAKOM utvrđuje i izdaje zahtjeve i mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja.

Sukladno odredbama iz čl. 76. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) prostorni plan općine određuje koridore infrastrukture značajne za grad, odnosno općinu, dakle određuje i koridore elektroničke komunikacijske infrastrukture. U skladu s prethodno navedenim zakonskim odredbama predmetni PPUO treba sadržavati smjernice za izgradnju nove i rekonstrukciju-širenje postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture kako slijedi:

Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga **putem elektroničkih komunikacijskih vodova**, odrediti **planiranjem koridora** primjenjujući slijedeća načela:

- za gradove i naselja gradskog obilježja: podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;

- za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
- za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno slijedeći koridore prometnica ili željezničkih pruga. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva.

- **Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu** za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova planirati **dogradnju, odnosno rekonstrukciju** te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, **vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja** od strane svih operatora.

- **Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu** za pružanje komunikacijskih usluga **putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova**, odrediti planiranjem postave **baznih stanica i njihovih antenskih sustava** na antenskim prihvatacima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednodijelnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih, **bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija** različitih za:

-gradove i gusto naseljena područja ili njihove dijelove i to posebno za brdovita i posebno za ravničasta područja;

-ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravničasta područja;

vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz **načelo zajedničkog korištenja** od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguće.

Prostorni planovi **ne smiju sadržavati nazive tvrtki (operatora), uređaja i nazivlja** kojima bi se moglo narušiti pravo na ravnopravno tržišno natjecanje.

Podatke o postojećoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi u zoni obuhvata plana kao i podatke o pokrivenosti područja radijskim signalom operatora pokretnih komunikacija, projektant-planer prikuplja od nadležnog ureda za katastar, operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra i operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova. Popis u prilogu.

Prije prihvatanja Konačnog prijedloga PPU-a, nositelj izrade dužan je pribaviti mišljenje HAKOM-a.

S poštovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI
ROBERTA FRANGELA MIHANOVICA 9
4 ZAGREB

P. mr.sc. Mario Weber

Privatnik (I)
1. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporučeno

POPIS KONCESIONARA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA UZ UPORABU RF SPEKTRA					
	NAZIV KONCESIONARA	ADRESA	KONTAKT OSOBA	TEL/FAX	E-MAIL
1.	TELE2 d.o.o.	Ul. grada Vukovara 269d ZAGREB	MARIJANA GRUBEŠIĆ	tel: 01/ 6328 346 095/ 6328 346	marijana.grubescic@tele2.com
2.	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 ZAGREB	IVO MILAT	tel: 01/ 4983 040 098 206 209	ivo.milat@t.ht.hr
3.	VIPnet d.o.o.	Vrtni put 1 ZAGREB	DAMIR DIJANIĆ	tel: 021/ 4691 810 091/ 469 1810	d.dijanic@vipnet.hr



Elektra Karlovac

Služba za tehničke poslove
Vladka Mačeka 44, 47000 Karlovac

TELEFON • 047/661 • 111
TELEFAKS • 047/411 • 102
POŠTA • 47000 Karlovac • SERVIS
IBAN • HR9424840081400016244

Općina Lasinja,
Lasinjska cesta 19,
47206 Lasinja

NAŠ BROJ I ZNAK 401700101/6948/15AK

VAŠ BROJ I ZNAK klasa: 350-02/15-02/02, urbroj: 2133/19-01-15-23

PREDMET izrada II izmjena i dopuna PPUO Lasinja DATUM 20.07.2015.

Vašim dopisom od 13. srpnja 2015. godine zatražili ste od nas podatke za izradu II izmjena i dopuna PPUO Lasinja. Ovim putem Vam dostavljamo podatke/podloge nužne za izradu predmetnog plana.

Točka 2.3.3. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture, članak „Elektroopskrba“ potrebno je potpuno izbrisati i zamijeniti slijedećim tekstom.

Na području Općine Lasinja u potpunosti je završena obnova elektroenergetskih postrojenja koja su porušena tijekom Domovinskog rata. U međuvremenu se je s većim dijelom područja Općine Lasinja prešlo s pogonskog napona 10 kV u srednjenaponskim mrežama na 20 kV napon.

Momentalno su u tijeku rješavanja nekih zaseoka s prevelikim padovima napona. Mjesta gdje je pad napona veći od dozvoljenog su identificirana, te se radi na otklanjanju takvih problema. Za svako od takvih slučajeva je izrađeno tehničko rješenje sanacije naponskih prilika, te je i stavljeno u plan investiranja HEP-ODS-a, a iste će biti sanirane kada za to budu odobrena financijska sredstva.

Priključivanje novih kupaca električne energije odvija se uredno prema zahtjevima kupaca.

Postojeća točka 5.4. Energetski sustav članka 83. potrebno je u potpunosti izmijeniti tako da sada glasi:

Planom se omogućava izgradnja novih dodatnih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV, a ovisno o budućim potrebama pojedinačnih ili više zajedničkih korisnika. Lokacije tih TS-a određivat će se u redovnom postupku izdavanja lokacijskih i građevnih dozvola.

Pri vođenju trase dalekovoda u pravilu treba zaobilaziti građevinska područja i šumske površine, a ukoliko to nije moguće trasu dalekovoda treba iz oblikovnih razloga planirati s blažim lomovima bez dugih pravaca.

Zaštitni koridori postojećih dalekovoda su širine:

- DV 110 kV 40 m
- DV 35 kV 20 m
- DV 20 kV 15 m
- DV 10 kV 10 m

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • ŽELJKO ŠIMEK •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699,456,000,00 HRK •
• www.hep.hr •

Prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima, standardu elaborata i obaveznih priloga prostornih planova (NN 148/10), u prostorne planove uređenja općina se ne ucrtavaju dalekovodi naponskog nivoa 10 kV i 20 kV, te se ne ucrtavaju trafostanice prijenosnog omjera 10/0,4 kV i 20/0,4 kV. Stoga ovim putem tražimo da se elektroenergetska postrojenja tog naponskog nivoa izbace iz kartografskih prikaza Vašeg prostornog plana.

S poštovanjem.

Co: 1) Odjel za razvoj i pristup mreži,
2) Pogon Jastrebarsko,
3) Odjel za održavanje,
4) Pismohrana.



DIREKTOR:

Branko Mohorić, dipl.ing.el.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA KARLOVAC

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • ŽELJKO ŠIMEK •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •

• OIB. 468360074 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 500.455.000,00 HRK •

E. MIŠLJENJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE

(prema članku 107. *Zakona o prostornom uređenju* NN 153/13)



JAVNA USTANOVA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Haulikova 1, 47000 Karlovac
t: 047/609-020, f: 047/609-042
zavod@zavod-kazup.hr
MB 2377489, OIB 90131310471
IBAN HR 83 2400008 1190269655

Klasa: 350-01/15-01/05
Ur. broj: 383-01/03-16-06
Karlovac, 29.4.2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK
LASINJA

Predmet: **II izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Lasinja**
- mišljenje – daje se

Sukladno čl. 107 Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) a temeljem Vašeg dopisa Klasa: 350-02/15-02/02 Ur. broj: 2133/19-01/16-144 od 6.4.2016. godine, dajemo sljedeće **mišljenje** o usklađenosti II Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Lasinja sa važećim Prostornim planom Karlovačke županije te drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na navedeni plan:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, na elaborat II Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Lasinja, Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije nema primjedbi.

Sa poštovanjem,



Mario KOCKEŠ, dipl.ing.arh.

F. IZVJEŠĆA O JAVNOJ I PONOJVNOJ JAVNOJ RASPRAMI



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02

UR.BROJ: 2133/19-01-15-48

Lasinja, 23. listopada 2015.

Temeljem članka 95. Stavka 2 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) te članka 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije broj 06/13 i Glasnik Općine Lasinja broj 1/13.), općinski načelnik Općine Lasinja dana 23. listopada 2015. godine donosi:

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja i objavi javne rasprave

I
Utvrđuje se Prijedlog II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja (u nastavku: Plana) za javnu raspravu.

II
Prijedlog Plana za koji se utvrđuje rok javne rasprave sadrži Odredbe za provođenje, Obrazloženje, Sažetak za javnost i Kartografski dio.

III
Prijedlog plana upućuje se na javnu raspravu (javni uvid i javno izlaganje) Oglas o javnoj raspravi objavit će se u Glasnik Općine Lasinja, na mrežnim stranicama Općine Lasinja i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te na oglasnoj ploči Općine Lasinja.

IV
Javni uvid trajat će od 09.11.2015. do 24.11.2015., a provest će se u prostoriji Općinske vijećnice Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, Lasinja.

V
Javno izlaganje održat će se dana 16.11.2015. u 15.00 sati u dvorani osnovne škole Antun Klasinc Lasinja, Trg hrvatskih branitelja 11, Lasinja.

VI

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje su podnijele zahtjev za izmjene i dopune na području Plana da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe i prijedloge. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se predati u pismenom obliku na adresu Općine ili upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida do konca javne rasprave.

VII

Za provođenje ovog zaključka te poduzimanje drugih pravnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, zadužuje se Jedinostveni upravni odjel Općine Lasinja.

VIII

Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana po objavi u Glasniku Općine Lasinja, odnosno mrežnim stranicama Općine Lasinja i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

 **OPĆINSKI NAČELNIK**

Željko Prigorac

➔ U tjedniku Max: Tino Sven Sušić je igrač koji čini razliku, veliki je Hajdukov adut u borbi za naslov prvaka

Tek na proljeće vidjet ćete što je prava euforija



FAVORIT
sveučilišni
MAX! F



Sušić igra u
Hajduku
četvrtu sezonu, a
nastupio
je u 103 utakmice



Gimnastika

Robert Seligman lovi svoje prvo odličje na SP-u

• Hrvatski gimnastičar Robert Seligman spreman je za današnju borbu u Glasgovu u svom petom svjetskom finalu i trećem u nizu. Nakon osmog mjesta 2006. u Aarhusu, sedmog 2009. u Londonu, šestog 2013. u Antwerpenu i petog prošle godine u Nanningu, Osječanin sada cilja na viši plasman.

– Koncentriran sam, miran i uvjeren sam da ću spreman podići ruku na finalnom nastupu, da ću dobiti ocjenu koja će biti konkurentna za najsjajnije odličje – poručio je Seligman. (dm)

Cibona

Joksimović: Igokea igra dobro i na gostovanjima

• Koliko vrijedi lisabonska pobjeda Cibone (2-5) na startu FIBA Eurokupa, vidjet ćemo u nedjelju u 17 sati u Draženovu domu u okršaju vukova protiv gostujuće Igokee (4-3). S obzirom na to da je tri sezone nosio dres kluba iz Aleksandrova (2010.-2013.), pozvan da najavi suparnika bio je slovenski reprezentativac Nenad Joksimović.

– Nasa je želja da tu dobru igru iz Portugala prenesemo na prvu sljedeću utakmicu ABA lige. Igokea ima četiri pobijede, to je momčad koja

IVO ČAGALI/PIXSELL

IVO ČAGALI/PIXSELL

1 na gostovanjima igra uo-
bto, no mi smo tu da im po-
remetimo planove. (db)

Boks



Hrvoje Sep već je 35. kvalificirani Hrvat za OI u Riju

■ Boksač Hrvoje Sep 35. je hrvatski sportaš koji je osigurao nastup na Olimpijskim igrama u Riju jer se Kubanac koji ga je pobijedio u četvrtfinalu SP-a (La Cruz) plasirao po dva krte-rija. Kada je njegov klupski kolega Filip Hrgović u travnju preuzimao svoju majicu "U ritmu Rija", Sep ju tada nije hito preuzeti rekavši da je nije zaslužio, no pola godine kasnije Hrvoje je u prostorije HOO-a došao po zasluženu olimpijsku majicu. Bit će ovo treći put da Hrvatska na OI ima dvojicu boksača. U Ateni 2004. to su bili Šivilija i Đipalo, a u Pekingu 2008. Šivilija i Tomasović. (db)



Siguran sam da mogu još puno bolje. Moram biti opasniji prema naprijed, zabijati golove, kaže Sušić

mno kvalitetan igrač, koji odlično zatvara, pokupi sve ako nam i nešto prođe. Ne pratim svog igrača do kraja, pomazež zadnjom liniji. Jednostavno, nisam imao te defenzivne navike, znao bih često ostati gore i čedinstvena je u ocjeni kvali-tete igre.

– Hajduk, barem što se tiče ovog vremena što sam ja ovdje, nikad nije bolje izgledao, mi smo prava mom-čad. Njegovim ulaskom u formu i Hajduk se dignuo. Slučajno ili ne, ali Hajdukov uspon i serija odličnih utakmica postojale su se sa Sušićevim boljim igrama.

– Fizički se osjećam odlično, nikada u karijeri nisam bio spreman kao sada. Skinuo dosegnuo sam svoju opti-malnu težinu, što osjetim na terenu. Trener Burić

Samo da ne bude ozljeđena
Kod bijelih nema velikih cijeplo od toga.

– Možda je bolje da nema te od utakmice do utakmice, tako je najbolje. Što ti znači euforija ako ne dobiješ prvu sljedeću utakmicu. Euforija će se zbiti na proljeće, naš plan je ostati ovaj prvi dio sezone u samom vrhu, a onda ćete vidjeti. Samo da nas ozljeđe zaobidite – obja-snjava Tino Sven Sušić, a u tjedniku Max možete pro-čitati cijeli intervju s ovim igračem Hajduka.

Igram najzreliji nogomet karijere

**Trener Burić usadio
mi je defenzivnu
igru, radili smo
puno na tome**

Ozren Maršić
ozren.marusic@vecernijilist.net

Hajduk je opet pri vrhu Hrvatske lige, opasno puše Di-namu za vratom, ne da im disati, ne dopušta kiks. To je ono što su priželjkivali svi u Poljudu.

Trihula praka teka se već godinama, deset godina prošlo je od posljednjeg slavljaja Hajduka. A jedan je od najboljih igrača, uz čvrtstu obranu bijelih, odlične klučice Nikolu Vlašića i An-drija Balića, superiornog Miju Caktaša, je Tino Sušić (23). On je igrač koji čini razliku.

Burić donio ozbiljnost

– Ne može biti bolje od ovog trenutka. S trenerom Burićem dobili smo na ozbiljno-sti, puno smo bolja momčad nego prije. Svi idemo gore-dolje, vraćamo se u obranu, u završnicu dolazimo s pu-no igrača. Obrana je temelj, Kalinić je odličan, vidite ko-liko utakmica nismo primili gol, a dolaskom Velazqueza i Milića zadnja linija baš je dobila na kvaliteti. Njih dvojica su prava pojačanja za nas. Usto, na zadnjem veznom je Jefferson, izni-

Naš plan je ostati u vrhu do kraja prvog dijela sezone, veli Sušić: PETAR GLEBOV/PINSELL



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350/0215-02/02
URBROJ: 2133/19-01-15-49
Lasinja, 26. listopada 2015.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (N.A. 153/13) i Zaključka općinskog načelnika Općine Lasinja KLASA: 350-0215-02/02, URBROJ: 2133/19-01-15-48 od 23.10.2015. godine o javnoj raspravi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja općinski načelnik Općine Lasinja objavljuje,

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LASINJA

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja daljnjim tekstom: Plana.

Javna rasprava i uvid u prijedlog izmjena i dopuna Plana provesti će se od 09.11.2015. do 24.11.2015. godine, u prostoriji općinske vijećnice Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19.

Uvid u prijedlog plana može se obaviti svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati.

Javno izlaganje o prijedlogu izmjena i dopuna Plana bit će se dati 16.11.2015. godine u prostoriji osnovne škole Antun Klasić Lasinja, 19. hrvatskih branitelja 11, s početkom u 15.00 sati za sve zainteresirane fizičke i pravne osobe.

Način suglasovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na način da:

- imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana;
- da poslušaju prijamni govor načelnika o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje su prisutne na javnoj raspravi;
- da daju prijedloge, primjedbe i zahtjeve za vrijeme javnog izlaganja;
- da daju mišljenje o predloženom prijedlogu i primjedbe u roku određenom u oglasu o javnoj raspravi.

Javno pravno lično koje je dalo, odnosno treba dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje izražavanjem mišljenja o prihvaćanju, tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa (ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog Plana je zaključno do 24.11.2015. godine na adresu: Općina Lasinja, Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja. Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u razmatranje prilikom sastavljanja izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, Lasinja ili na broj telefona: 047/884-011.

Općinski načelnik
Zeljko Prigarač



Većernji
list

Tvoja najbolja glazba je na 93,9 i 99,2 MHz Bjelovar



MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Lasinja

TRAŽI

ENGLISH

Priopćenja
Prenosimo

Kontakti
Linkovi




IZRADA PROJEKATNE DOKUMENTACIJE za energ. obnovu vrtića...
Pilot PROJEKT 4c1.1



ENERGETSKA OBNOVA vrtića, škola, uč. domova...
PROJEKT 4c1.2



OGLASNA PLOČA



SANACIJA POPLAVLJENIH PODRUČJA

Info telefon 0800 232 333



eDozvola



AGENCIJA za ozakonjenje postojećih izgrađenih zgrada



OZAKONJENJE neizgrađenih zgrada



IZVJEŠĆE O RADU

PREGLED STANJA RJEŠENIH IZUZETIH ZAHTEJEVA ZA OZAKONJENJE



OZAKONJENJE nazakonito izgrađenih zgrada

REGISTAR BROJA RJEŠENIH ZAHTEJEVA



VODIČ KROZ GRADNJU



ENERGETSKA obnova zgrada



PROCJENA vrijednosti nekretnosti



STRANE OSOBE djelatnost građenja u RH



STRUČNI ISPITI za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva



KONTAKTNA TOČKA ZA GRAĐEVNE PROIZVODE

PROSTORNO UREĐENJE

Prostorni planovi

Informacije o planovima u izradi

Informacije o javnim raspravama

Informacije o javnim raspravama

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.), nositelj izrade prostornih planova dužan je objaviti informaciju o javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Obavijest o javnoj raspravi mora sadržavati: mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelji izrade dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana. Dostavlja se najmanje osam dana prije početka javne rasprave na adresu elektroničke pošte: web@mgipu.hr

Informacije o javnim raspravama:

- 06.11.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete
- 06.11.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Jastrebarskog
- 06.11.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Donja Motičina
- 06.11.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Plitvička Jezera
- 05.11.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Upovljani
- 04.11.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Blato“ - Općina Župa dubrovačka
- 03.11.2015. - Informacija o drugoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supeta
- 03.11.2015. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novske
- 03.11.2015. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Novske
- 03.11.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog
- 02.11.2015. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone „Milovci-Grabovača“, Općina Starigrad
- 02.11.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka
- 02.11.2015. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Motovun
- 30.10.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Garešnice
- 30.10.2015. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o II. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica
- 29.10.2015. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja izdvojenoga građevinskog područja izvan naselja Selca kod Bogomolja, Mrtinovic, ugostiteljsko-turističke namjene (T1, T2) na području Općine Sućura
- 29.10.2015. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni - Grad Pag
- 29.10.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav - Općina Kršan
- 29.10.2015. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tinjan
- 28.10.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zlatar Bistrica
- 28.10.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugl Rat
- 27.10.2015. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice
- 27.10.2015. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orije
- 26.10.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja
- 23.10.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići
- 23.10.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja u užem području Grada Senja - naselja Senj, Pijavica, Sveta Jelena
- 23.10.2015. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja užeg područja Grada Senja

NASLOVNICA

NOVOSTI I NAJAVE

O NAMA

GRADITELJSTVO

PROSTORNO UREĐENJE

Prostorni planovi

Informacije o planovima u izradi

Izvešća o javnim raspravama

Prostorni planovi uređenja gradova i općina

Prostorni planovi županija

Prostorni planovi nacionalnih parkova i parkova prirode

Radna zajednica Alpe-Jadran

Download Instalacije Priručnika za izradu prostornih planova

Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu

Popis tvrtki kojima su izdane suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja

Propisi iz područja prostornog uređenja

Obrasci upravnih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje

Preporuka za izradu jedinstvenog opisa zahvata u prostoru za centre za gospodarenje otpadom i eksploatacijska polja čvrstih mineralnih sirovina

Međunarodna suradnja

Program URBACT

Program ESPON

Događanja

ENERGETSKA UČINKOVITOST

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

STANOVANJE

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNOSTI

EU PROGRAMI I FONDOVI

PROJISI

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

PUBLIKACIJE, PROGRAMI I STRATEGIJE

NABAVA I JAVNI POZIVI

PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAPOSILJAVANJE U DRŽAVNOJ SLUŽBI

SLUŽBENI OBRASCI

UPUTE, OBJAŠNENJA I MIŠLJENJA



Energetski certifikat za nekretnosti



Energetski certifikat za nekretnosti

Sveučilište u Zagrebu, ARHITEKTONSKI FAKULTET
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu,
Zagreb, svibanj 2016.



JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LASINJA

Kreirano: Petak, 23. Listopad 2015 07:20

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N. 153/13) i Zaključka općinskog načelnika općine Lasinja KLASA:350 02/15 02/02, UR BROJ:2133/19-01-15-48 od 23.10.2015. godine o javnoj raspravi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja, općinski načelnik Općine Lasinja objavljuje,

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LASINJA

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja (u daljnjem tekstu: Plan).

Javna rasprava i uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Plana provesti će se **od 09.11.2015. do 24.11.2015.** godine, u prostoriji Općinske vijećnice Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19. Uvid u prijedlog plana može se obaviti svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Javno izlaganje o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana izvršit će se dana **16.11.2015. godine u dvorani Osnovne škole Antun Klasić** Lasinja. Tig hrvatskih branitelja 11 s početkom u **15,00** sati za sve zainteresirane fizičke i pravne osobe.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na način da:

- imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana,
- da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Javno pravno tijelo koje je dalo, odnosno treba dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju ili zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog Plana je **zaključno do 24.11.2015.** godine na adresu: Općina Lasinja, Lasinjska cesta 19, 47205 Lasinja. Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u razmatranje prilikom sastavljanja izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, Lasinja ili na broj telefona: 047/884-011.

KLASA:350 02/15 02/02

UR BROJ:2133/19-01-15-49

Lasinja, 26. listopada 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zeljko Prigotac

Odredbes za provođenje

KARTE GRADEVINSKIH PODRUČJA NASELJA:

Banski Kovačevac

Crna Draga

Desni Štefanki

Desno Sredičko

Lasinja

Novo Selo Lasinjsko

Prkos Lasinjski



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA**



**OPĆINA LASINJA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-04/15-50

Lasinja, 09. studeni 2015.

-prema dostavnoj listi-

Predmet: Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja
-posebna obavijest o javnoj raspravi
-dostavlja se

Poštovani,

Sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13), dostavljamo posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja (u daljnjem tekstu: Plan), koja će trajati od 09.11.2015. do 24.11.2015. godine.

Uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana može se izvršiti u razdoblju javne rasprave u zgradi Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

U tijeku javne rasprave održat će se javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja, u Ponedjeljak 16.11.2015. godine s početkom u 15:00 sati, u dvorani Osnovne škole „Antun Klasinc“, Trg hrvatskih branitelja 11, Lasinja.

U prilogu dopisa dostavljamo Vam digitalni zapis Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u pdf formatu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna PPU Općine Lasinja, mogu se izjaviti usmeno na zapisnik u tijeku javnog izlaganja, pisano dati u Knjigu primjedbi na mjestu i u vrijeme javnog uvida, dostaviti u pisanom obliku osobno u uruđbeni zapisnik Općine Lasinja ili uputiti putem pošte zaključno sa 24.11.2015. godine, na adresu Općina Lasinja, Jedinostveni upravni odjel, Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja.

S poštovanjem

PROČELNIK

Ivica Dugina
Ivica Dugina

Dostavni popis:

- 1.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, A.Vraniczanya 6, 47000 Karlovac
- 2.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb
- 3.Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredu, ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
- 4.Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
- 5.MUP, PU Karlovačka, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47000 Karlovac
- 6.HEP d.o.o., DP Elektra Karlovac, dr.Vladka Mačeka 44, 47000 Karlovac
- 7.Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1, 47000 Karlovac
- 8.VIPNET d.o.o., Ivana Gundulića 8, 47000 Karlovac
- 9.HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb
- 10.Žavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Križanićeva 11, 47000 Karlovac
- 11.Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, Karlovac, Križanićeva 11, 47000 Karlovac
- 12.Natura Viva" javna ustanova za upravljanje zaštićenim vrijednostima Karlovačke županije, Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac
- 13.Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i energetiku, Haulikova 14, 47000 Karlovac
- 14.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 8, 47000 Karlovac
- 15.Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Karlovac, Banija 37, 47000 Karlovac,
- 16.Županijska uprava za ceste, Barilović, Poslovni park Karlovac 1/A, 47250 Duga Resa
- 17.Hrvatske vode d.o.o. – VGO za vodno područje sliva Save – VGI Kupa, Karlovac, Obala Franje Račkog 10, 47000 Karlovac
- 18.T-Com, Karlovac, Ulica Matice hrvatske 2, 47000 Karlovac
- 19.Hrvatska pošta d.d., Poštansko središte Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 4, 47000 Karlovac
- 20.Hrvatske vode, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
- 21.Vodovod Lasinja d.o.o., Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja
- 22.Grad Karlovac, Banjavčičeva 9, 47000 Karlovac
- 23.Općina Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13, Pisarovina 10415
- 24.Općina Pokupsko, Pokupsko bb, 10414 Pokupsko
- 25.Općina Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 44410 Gvozd
- 26.Hrvatska elektroprivreda, Sektor za strategiju i razvoj, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
- 27.Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



OPĆINA LASINJA

IZVJEŠĆE

o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Lasinja, siječanj 2016.



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-04/15-121
Lasinja, 11. siječnja 2016.

IZVJEŠĆE

o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Javna rasprava održana je temeljem članaka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13), a ovo Izvješće izrađeno je sukladno odredbama članka 103. Zakona o prostornom uređenju.

Temeljem Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja, Općina Lasinja je započela sa izradom plana.

Javna rasprava je provedena od 09.11.2015. godine do 24.11.2015. godine.

Javno izlaganje održano je 16.11.2015. godine u dvorani osnovne škole Antun Klasinc Lasinja, Trg hrvatskih branitelja 11 s početkom u 15,00 sati.

Obavijest o javnoj raspravi bila je objavljena;

- web stranica Općine Lasinja 26. listopada 2015. godine.
- web stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 26. listopada 2015.
- Večernji list 31. listopada 2015. godine.
- Oglasna ploča Općine Lasinja 26. listopada 2015. godine.

Poziv na javnu raspravu upućen je 06. studeni 2015. godine javnopravnim tijelima i osobama, a uz poziv dostavljen je Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja na CD-u.

Očitovanje na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u zakonskom roku je dostavio ;

- HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb.
- Vip d.o.o., Vrti put 1, Zagreb.
- Uprava šuma podružnica Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1, Karlovac.
- Kamen Psunj d.o.o., Ante Starčevića 57a, Okučani.
- Beton-Lučko d.o.o., Puškarićeva 1b, Lučko.
- Produkt d.o.o., Vrbanićeva 50, Zagreb.
- Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac, Vladka Mačeka 8, Karlovac.
- HEP Elektra Karlovac, Vladka Mačeka 44, Karlovac.
- Hrvatska Agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, Zagreb.
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb
- Općina Lasinja

U Knjizi primjedbi nije bilo primjedbi.

U Zapisniku s javnog izlaganja primjedbu je dala Općina Lasinja.

Nakon razmatranja pristiglih primjedbi, očitovanja i zahtjeva zaključeno je da će se primjedbe, očitovanja i zahtjevi prihvatiti sukladno Zakonu o prostornom uređenju.

U Odgovorima na primjedbe, očitovanja i zahtjeve dati su odgovori u tablici koja je sastavni dio ovog Izvješća.

Privitak: - Odgovor na primjedbe, očitovanja i zahtjeve na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja,

- Evidencija nazočnih na javnom izlaganju,
- Popis pozvanih javnopravnih tijela i osoba,
- Objava javne rasprave,
- Sažetak za javnost.



ODGOVORI NA PRIMJEDBE, OČITOVANJA I ZAHTJEVE NA PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LASINJA						
REDNI BROJ	PREZIME	IME	ADRESA	KATASTARSK A ČESTICA	KATASTARSK A OPĆINA	ODLUKA
1.	Topolnjak	Franjo	Topolnjakova ulica 18, Lasinja	1062/5	Lasinja	PRIMJEDBA SE NE RAZMATRA Zahtjevu je prijedlogom plana već udovoljeno.
2.	Božičković	Milka	M.Ghandija 4	578/5	Lasinja	PRIMJEDBA SE NE RAZMATRA Zahtjevu je prijedlogom plana već udovoljeno.
3.	Topolnjak	Tomislav	Topolnjakova ulica 13, Lasinja	1068/17	Lasinja	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
4.	Topolnjak	Barbara	Topolnjakova ulica, Lasinja	1061/13, 1061/14	Lasinja	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
5.	Pajić	Jadranka	Vijenac 6, Zagreb	770/2,770/4	Lasinja	PRIMJEDBA SE NE RAZMATRA Zahtjevu je prijedlogom plana već udovoljeno.
6.	Otić	Ivica		583/5	Lasinja	PRIMJEDBA SE NE RAZMATRA Zahtjevu je prijedlogom plana već udovoljeno.
7.	Britvec	Jelka	Crna Draga 34, Crna Draga	1425/1, 1228/7	Lasinja	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
8.	Madjer	Mario	Matešićeva ulica 6, Lasinja	252/6, 252/17	Lasinja	PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Zahtjev za uvrštavanjem čestice u građevinsko područje naselja nije usklađen s mjerama zaštite prostora.
9.	Dorontić	Ivka i Mile	Apatinska 1, Zagreb	594/2	Lasinja	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
10.	Vuksan	Stjepan	Trnsko 3B, Zagreb	496/1, 495/1	Lasinja	PRIMJEDBA SE NE RAZMATRA Zahtjevu je prijedlogom plana već udovoljeno.
11.	Vuksan	Antun	Lasinjska cesta 25, Lasinja	491/1, 492/2,	Lasinja	PRIMJEDBA SE NE RAZMATRA Zahtjevu je prijedlogom plana već udovoljeno.
12.	Toma	Jelena	Savica I. 97, Zagreb	1109/6	Lasinja	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
13.	Mihalić	Marko	Crna Draga 12A, Crna Draga	1266/5, 1739, 1264/3,1264/ 4	Lasinja	PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA Zahtjev za uvrštavanjem čestica u građevinsko područje naselja koje zadovoljavaju osnovni uvjet komunalne opremljenosti, a i planske zahtjeve za kvalitetnim formiranjem cjeline. Građevne čestice se formiraju u dubinu do površine koju propisuje čl.22.
14.	Britvec	Zlata	Uskočka 13, Samobor	18/121, 140/1, 141/1	Lasinja	PRIMJEDBA SE NE RAZMATRA Zahtjevu je prijedlogom plana već 15.udovoljeno.
15.	Vuksan	Dario	Karlovačka cesta 12a, Lasinja	906/3, 906/7, 906/4	Lasinja	PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Zahtjev za uvrštavanjem čestice u građevinsko područje naselja ne zadovoljava osnovni uvjet komunalne opremljenosti.
16.	Bubaš	Zvonko	Ružmarinka 3, Zagreb	889	Lasinja	PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Zahtjev za uvrštavanjem čestice u građevinsko područje naselja ne zadovoljava osnovni uvjet komunalne opremljenosti.
17.	Perčić	Slavko	Novo Selo Lasinjsko 70, Novo Selo Lasinjsko	161/7, 175/7	Lasinja	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
18.	Braim	Vlado	Lasinjska cesta 44, Lasinja	938/1	Lasinja	PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Zahtjev za uvrštavanjem čestice u građevinsko područje naselja ne zadovoljava osnovni uvjet komunalne opremljenosti.
19.	Špišić	Božidar	Desno Sredičko 42, Desno Sredičko	1075/21	Lasinja	PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Zahtjev za uvrštavanjem čestice u građevinsko područje naselja nije usklađen s mjerama zaštite prostora.
20.	Britvec	Mato	Kupska cesta 16, Lasinja	1075/28, 1314/5	Lasinja	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
21.	Jušinski	Mirko	Karlovačka cesta 3, Lasinja	1030/1, 624/1, 626	Lasinja	PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA Zahtjev za uvrštavanjem čestica u građevinsko područje naselja koje zadovoljavaju osnovni uvjet komunalne opremljenosti, a i planske zahtjeve za kvalitetnim formiranjem cjeline. Građevne čestice se formiraju u dubinu do površine koju propisuje čl.22.
22.	Kuća	Zvonimir	Ul. Zlatarevo zlatu 97, Zagreb	650/1	Lasinja	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
23.	Kartalija	Marija	Karlovačka cesta 1,	1022/4	Lasinja	PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Zahtjev za uvrštavanjem čestice u građevinsko područje

			Lasinja			naselja nije usklađen s mjerama zaštite prostora.
24.	Šepac	Pavao	Sv. Florijana 16, Lasinja	689	Lasinja	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
25.	Mužar	Stjepan	Selišće 5, Rakitje	161/11	Lasinja	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
26.	Vuksan	Stjepan	Trg hrvatskih branitelja 8, Lasinja	703	Lasinja	PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Zahtjev za uvrštavanjem čestice u građevinsko područje naselja ne zadovoljava osnovni uvjet komunalne opremljenosti.
27.	Zmajlović	Antun	Sv. Florijana 38, Lasinja	688, 687/1	Lasinja	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
28.	Potesak	Gordana	Sv. Florijana 34, Lasinja	631/2	Banski Kovačevac	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
29.	Prlić	Dalibor	Stanka Vraza 20, Sveta Nedjelja	786/4	Lasinja	PRIMJEDBA SE NE RAZMATRA Zahtjevu je prijedlogom plana već udovoljeno.
30.	Udovičić	Marko	Anina 59, Zagreb	1068/49	Lasinja	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
31.	Grgić	Veselko	Horvatova ulica 59A, Zagreb	1068/12	Lasinja	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
32.	Mičić	Danica	Sjeničak Lasinjski 9, Sjeničak Lasinjski	139/9	Sjeničak Lasinjski	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
33.	Ristovski	Zorka	Sjeničak Lasinjski 128, Sjeničak Lasinjski	1960, 1961, 1962	Sjeničak Lasinjski	PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA Zahtjev za uvrštavanjem čestica u građevinsko područje naselja koje zadovoljavaju osnovni uvjet komunalne opremljenosti, a i planske zahtjeve za kvalitetnim formiranjem cjeline. Građevne čestice se formiraju u dubinu do površine koju propisuje čl.22.
34.	Mrkalj	Vaso		383/3	Sjeničak Lasinjski	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
35.	Maslak	Marko	Hrgovići 31, Zagreb	12/41	Desni Štefanki	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
36.	Jurmanović	Magdalena	Velika Jamnička 1C, Pisarovina	1197	Desni Štefanki	PRIMJEDBA SE NE RAZMATRA Zahtjevu je prijedlogom plana već udovoljeno.
37.	Busak	Ivica	Desni Štefanki 93A, Desni Štefanki	1195, 1196, *22, 1194/2, 1194/3	Desni Štefanki	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
38.	Parapatić	Marko	Desni Štefanki 70A, Desni Štefanki	1308/13	Desni Štefanki	PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA Zahtjev za uvrštavanjem čestica u građevinsko područje naselja koje zadovoljavaju osnovni uvjet komunalne opremljenosti, a i planske zahtjeve za kvalitetnim formiranjem cjeline. Građevne čestice se formiraju u dubinu do površine koju propisuje čl.22.
39.	Bižić	Borivoj	Kolarove Breze 2, Zagreb	1147/2, 1147/3	Banski Kovačevac	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
40.	Tomić	Zvonimir Željka	Prkos Lasinjski 2, Prkos Lasinjski	981, 992, 993, 994, 995, 996/1, 996/2, 997, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1006, 1007, *18/1, *18/2	Banski Kovačevac	PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA Zahtjev za uvrštavanjem čestica u građevinsko područje naselja koje zadovoljavaju osnovni uvjet komunalne opremljenosti, a i planske zahtjeve za kvalitetnim formiranjem cjeline. Građevne čestice se formiraju u dubinu do površine koju propisuje čl.22
41.	Vrdoljak	Snježana	Zemljakova 9, Zagreb	1072/1, 1072/2, 1072/3, 1073	Banski Kovačevac	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
42.	Katić	Petar	Pariške komune 5/33, Beograd	751, 752	Banski Kovačevac	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
43.	Milošević	Vlatka	Domagojeva 24, Zagreb	1070/40, 1070/38	Banski Kovačevac	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
44.	Bučan	Anka	Domagojeva 26, Zagreb	1038/2, *38/1, *38/2	Banski Kovačevac	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
45.	Blagojević	Gordana	Prkos Lasinjski 20A, Prkos Lasinjski	1050/1, 1050/2, 1050/3	Banski Kovačevac	PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA Zahtjev za uvrštavanjem čestica u građevinsko područje naselja koje zadovoljavaju osnovni uvjet komunalne opremljenosti, a i planske zahtjeve za kvalitetnim formiranjem cjeline. Građevne čestice se formiraju u

						dubinu do površine koju propisuje čl.22
46.	Mihalić	Matija	Prkos Lasinjski 60, Prkos Lasinjski	1232/2, 1238	Banski Kovačevac	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
47.	Bučan	Rade		1033/2	Banski Kovačevac	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
48.	Ramičić	Muharem	Prkos Lasinjski 23D, Prkos Lasinjski	1038/5	Banski Kovačevac	PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Zahtjev za uvrštavanjem čestice u građevinsko područje naselja ne zadovoljava osnovni uvjet komunalne opremljenosti.
49.	Bučan	Nikola	M. Milankovića 44/25, Beograd	754	Banski Kovačevac	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
50.	Bižić	Milan	Kate Mlinarić 4,Zagreb	1199/1, 1200/1	Banski Kovačevac	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
51.	Korać Čolaković	Duškanka	Ilica 390A, Zagreb	1321/3	Banski Kovačevac	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
52.	Korać	Nedjeljka	Janeza Polde 7/II, Zagreb	1307	Banski Kovačevac	PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Zahtjev za uvrštavanjem čestice u građevinsko područje naselja ne zadovoljava osnovni uvjet komunalne opremljenosti.
53.	Kapov	Anka	Bartolić 6, Zagreb	1321/4	Banski Kovačevac	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
54.	Bučan	Nikola	Ivana Gundulića 19, Samobor	1039, 1040/1, 1041/1	Banski Kovačevac	PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA Zahtjev za uvrštavanjem čestica u građevinsko područje naselja koje zadovoljavaju osnovni uvjet komunalne opremljenosti, a i planske zahtjeve za kvalitetnim formiranjem cjeline. Građevne čestice se formiraju u dubinu do površine koju propisuje čl.22
55.	Bučan	Đuro	Prkos Lasinjski 15, Prkos Lasinjski	1051, 39/2 K	Banski Kovačevac	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
56.	Brcković	Josipa	Desno Sredičko 10, Lasinja	92/40	Desno Sredičko	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
57.	Marušić	Tomislav	Desno Sredičko 7a, Lasinja	38/1	Desno Sredičko	PRIMJEDBA SE NE RAZMATRA Zahtjevu je prijedlogom plana već udovoljeno.
58.	Kljaić	Branko	Perjavica 23 a, Zagreb	92/239	Desno Sredičko	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
59.	Džinić	Teo	Majke Terezije 29, Vinkovci	92/3, 92/224	Desno Sredičko	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
60.	Šnidarić	Rudolf	Ivana Antunovića 25, Zagreb	156/3	Desno Sredičko	PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Zahtjev za uvrštavanjem čestice u građevinsko područje naselja ne zadovoljava osnovni uvjet komunalne opremljenosti. Nerazvrstane ceste nisu predmet plana.
61.	Franjković	Zvonimir	Požarkovečka 16, Zagreb	156/2	Desno Sredičko	PRIMJEDBA SE NE RAZMATRA Nerazvrstane ceste nisu predmet plana.
62.	Skender	Tomo	Desno Sredičko 5A, Desno Sredičko	98/2, 101/1	Desno Sredičko	PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA Zahtjev za uvrštavanjem čestica u građevinsko područje naselja koje zadovoljavaju osnovni uvjet komunalne opremljenosti, a i planske zahtjeve za kvalitetnim formiranjem cjeline. Građevne čestice se formiraju u dubinu do površine koju propisuje čl.22
63.	Špišić	Mara	Desno Sredičko 42A, Desno Sredičko	44/2, 44/3, 44/4, 44/5	Desno Sredičko	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
64.	Masлак	Ivica	Desno Sredičko 41, Desno Sredičko	22/120	Desno Sredičko	PRIMJEDBA SE NE RAZMATRA Zahtjevu je prijedlogom plana već udovoljeno.
65.	Pavek	Krunoslav	Desno Sredičko 43/E, Desno Sredičko	22/118, 22/67, 670/2	Desno Sredičko	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
66.	Srdar	Mijo	Desno Sredičko 5, Desno Sredičko	50	Desno Sredičko	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

67.	Petričković	Ruža i Ivan	Desno Sredičko 4, Desno Sredičko	51/76	Desno Sredičko	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
68.	Franjković	Zvonimir	Požarkovečka 16,Zagreb	156/2	Desno Sredičko	PRIMJEDBA SE NE RAZMATRA Nerazvrstane ceste nisu predmet plana.

ODGOVORI NA PRIMJEDBE, OČITOVANJA I ZAHTJEVE JAVNOPRAVNIH TIJELA NA PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LASINJA				
REDNI BROJ	NAZIV SLUŽBE/ PRAVNE OSOBE	ZAHTJEV	DOSTAVLJENO	ODLUKA
1.	DUZS	Zahtjevi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	25.11.2015.	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
2.	HEP d.o.o.	Mišljenje,prijedlog i primjedbe	27.11.2015.	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
3.	Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	Očitovanje	30.11.2015.	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
4.	Produkt d.o.o.	Zahtjev za uvrštenje eksploatacijskog polja kamenoloma Kremešnica-Sjeničak Lasinjski u prostorni plan	13.11.2015.	PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA
5.	HAKOM	Zahtjev za samostojeći antenski sustav	20.11.2015.	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
6.	VIP d.o.o.	Izjava	20.11.2015.	PRIMJEDBA SE NERAZMATRA
7.	Hrvatske šume	Zahtjev za korekciju građ područja	23.11.2015.	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
8.	Kamen Psunj	Zahtjev za proširenje eksploatacijskog polja kamenoloma Kremešnica-Lasinja	24.11.2015.	PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA
9.	Beton Lučko	Zahtjev za označavanje kamenoloma Kremešnica Lasinja na kartografskim prikazima	25.11.2015.	PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA
10.	Općina Lasinja	Zahtjev 1. Podnositelji prije javne rasprave 2. Kamenolom Kremešnica – Lasinja 3. Kamenolom Crna Draga 4. Gospodarsko proizvodna zona Crna Draga (Lasinja) 5. Uvid na terenu 6. Pojam eksploatacija do sanacije	24.11.2015.	PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA NA NAČIN OD VIŠE DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI VEĆINA SE PRIHVAĆA, A MANJI DIO SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA



OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigorac

Evidencija nazočnih na javnom izlaganju II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Redni broj	Prezime	Ime	Datum	Potpis
1.	Horvat	Jesenko	24.11.2015.	
2.	Mrđa	Ana	24.11.2015.	
3.	Prigorac	Željko	24.11.2015.	
4.	Perčić	Marijo	24.11.2015.	
5.	Jušinski	Mirko	24.11.2015.	
6.	Panijan	Nevenka	24.11.2015.	
7.	Britvec	Mato	24.11.2015.	
8.	Tomić	Željka	24.11.2015.	
9.	Mađer	Nikola	24.11.2015.	
10.	Vuksan	Stjepan	24.11.2015.	
11.	Mičić	Danica	24.11.2015.	
12.	Vuksan	Antun	24.11.2015.	
13.	Špišić	Mara	24.11.2015.	
14.	Kuća	Zvonimir	24.11.2015.	
15.			24.11.2015.	
16.			24.11.2015.	
17.			24.11.2015.	
18.			24.11.2015.	
19.			24.11.2015.	
20.			24.11.2015.	
21.			24.11.2015.	
22.			24.11.2015.	
23.			24.11.2015.	
24.			24.11.2015.	
25.			24.11.2015.	
26.			24.11.2015.	
27.			24.11.2015.	
28.			24.11.2015.	
29.			24.11.2015.	
30.			24.11.2015.	
31.			24.11.2015.	

POPIS POZVANIH NADLEŽNIH JAVNOPRAVNIH TIJELA I OSOBA

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, A.Vraniczanya 6, 47000 Karlovac
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb
3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredu, ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
5. MUP, PU Karlovačka, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47000 Karlovac
6. HEP d.o.o., DP Elektra Karlovac, dr.Vladka Mačeka 44, 47000 Karlovac
7. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1, 47000 Karlovac
8. VIPNET d.o.o., Ivana Gundulića 8, 47000 Karlovac
9. HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb
10. Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Križanićeva 11, 47000 Karlovac
11. Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, Karlovac, Križanićeva 11, 47000 Karlovac
12. Natura Viva“ javna ustanova za upravljanje zaštićenim vrijednostima Karlovačke županije, Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac
13. Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i energetiku, Haulikova 14, 47000 Karlovac
14. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 8, 47000 Karlovac
15. Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Karlovac, Banija 37, 47000 Karlovac,
16. Županijska uprava za ceste, Barilović, Poslovni park Karlovac 1/A, 47250 Duga Resa
17. Hrvatske vode d.o.o. – VGO za vodno područje sliva Save – VGI Kupa, Karlovac, Obala Franje Račkog 10, 47000 Karlovac
18. T-Com, Karlovac, Ulica Matice hrvatske 2, 47000 Karlovac
19. Hrvatska pošta d.d., Poštansko središte Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 4, 47000 Karlovac
20. Hrvatske vode, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
21. Vodovod Lasinja d.o.o., Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja
22. Grad Karlovac, Banjavčičeva 9, 47000 Karlovac
23. Općina Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13, Pisarovina 10415
24. Općina Pokupsko, Pokupsko bb, 10414 Pokupsko
25. Općina Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 44410 Gvozd
26. Hrvatska elektroprivreda, Sektor za strategiju i razvoj, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
27. Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigorac



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA**



**OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA:350-02/15-02/02
URBROJ:2133/19-01-16-128

Lasinja, 15.veljače 2016.

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br.153/13) i članka 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13), Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi

Z A K L J U Č A K

o objavi ponovne javne rasprave o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

I.

Objavit će se ponovna javna rasprava o prijedlogu II.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja (u daljnjem tekstu:Plan).

II.

Ponovna javna rasprava II. izmjena i dopuna Plana provest će se radi:

- 1.uvrštavanja kamenoloma „Kremešnica Lasinjska“ kao površine za eksploataciju mineralne sirovine u površini od 10 ha, te brisanje oznake za rekreacijsku zonu (R) na toj površini;
- 2.izmjene granica građevinskog područja naselja i korekcija na oznakama izgrađeno, odnosno neizgrađeno područje, prema zahtjevima Općine Lasinja;
- 3.izmjene trasa lokalnog vodoopskrbnog sustava na karti 2.Infrastrukturni sustavi;
- 4.unos podataka o nepokretnim dijelovima graditeljske baštine u kartu 3.Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

III.

Ponovna javna rasprava i uvid u prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja provest će se u zgradi Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, u vremenu od 29.02.2016. do 07.03.2016. godine.

IV.

Javno izlaganje o prijedlogu II. izmjena i dopuna Plana izvršit će se dana 04.03.2016. godine, u prizemlju zgrade Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, Lasinja (soba za sastanke u prizemlju zgrade br.5.), s početkom u 14:00 sati.

V.

Ponovna javna rasprava II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja, objavit će se na web stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, na web stranici Općine Lasinja, javnom glasilu te na Oglasnoj ploči Općine Lasinja.

VI.

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Lasinja

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac

Pisarnica

Posljalatelj: Web [Web@mgipu.hr]
Poslano: 18. veljača 2016. 8:12
Primalatelj: 'Pisarnica'
Predmet: RE: II. Izmjene i dopune PPU Općine Lasinja- Ponovna javna rasprava

Poštovani,

Informacija o ponovnoj javnoj raspravi je objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva.
Link: <http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=17593>

Srdačan pozdrav,
Valentina Vincek

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Informiranje Valentina Vincek, dipl.inf. - viša stručna savjetnica Ulica Republike
Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3782 484 Lok: 8404
Mob: 099 268 51 57 VPH:378
E-mail: valentina.vincek@mgipu.hr
Web: www.mgipu.hr

-----Original Message-----

From: Pisarnica [<mailto:pisarnica@lasinja.hr>]
Sent: Thursday, February 18, 2016 3:15 PM
To: Web [Web@mgipu.hr]
Subject: II. Izmjene i dopune PPU Općine Lasinja- Ponovna javna rasprava

Poštovani,

dostavljamo Vam obavijest o ponovnoj javnoj raspravi za objavu na Vašoj stranici.

S poštovanjem,

Željko Prigorac, općinski načelnik

Pisarnica

Posljalatelj: Valentina Vincek [Valentina.Vincek@mgipu.hr]
Poslano: 31. ožujka 2016. 14:50
Primalatelj: 'Pisarnica'
Predmet: potvrda objave

Poštovana,

Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja zaprimljena je putem e-pošte dana 18.02.2016. godine i objavljena je na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja idućeg dana 19.02.2016. godine o čemu ste zaprimili pisanu obavijest putem e-pošte. Informacija je bila objavljena na mrežnoj stranici sve do 08.03.2016. budući da je javna rasprava trajala do 07.03.2016.

S poštovanjem,
Valentina Vincek

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Svrstavanje datuma za odnose s javnošću i informiranje
Valentina Vincek, dipl.inf. - viša stručna savjetnica
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3782 484 Lok: 8404
Mob: 099 268 51 57 VPH:378
E-mail: valentina.vincek@mgipu.hr
Web: www.mgipu.hr





PONOVA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LASINJA

Kreirano: Četvrtak, 18. Veljača 2016 15:27

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13) i Zaključka općinskog načelnika Općine Lasinja KLASA:350-02/15-02/02, URBROJ: 2133/19-01-16-129 od 15.02.2016. godine o javnoj raspravi o II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja, Općinski načelnik Općine Lasinja objavljuje,

PONOVA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LASINJA

Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja (u daljnjem tekstu: Plan). Ponovna javna rasprava i uvid u prijedlog Plana provest će se od **29.02.2016. do 07.03.2016. godine**, u zgradi Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19. Uvid u prijedlog plana može se obaviti svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Ponovna javna rasprava II. Izmjena i dopuna Plana provest će se radi:

1. izvrštavanje kantonolomne „Kremešnice Lasinjske“ kao površine za eksploataciju mineralne sirovine u površini od 10 ha, te brisanje oznake za rekreacijsku zonu (R) na toj površini;
2. Izmjenu granica građevinskog područja i korekcija na oznakama izrađeno, odnosno neizgrađeno područje, prema zahtjevima Općine Lasinja;
3. Izmjeru trase lokalnog vodoopskrbnog sustava na karti 2. infrastrukturni sustavi;
4. uros podataka o nepokretnim dijelovima graničarske baštine u kartu 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora.

Prijedlog Plana u grafičkom i tekstualnom dijelu sadrži samo izmjenjeme temeljem kojih se ponavlja javni uvid i javna rasprava.

Javno izlaganje o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Plana izvršit će se dana **04.03.2016. godine u Općini Lasinja, Lasinjska cesta 19** (soba za sastanke u prizemlju zgrade broj 3) **s početkom u 14:00 sati**.

Sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13), mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se podnositi samo u svezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prijašnji prijedlog izmijenjeni.

Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog Plana je **zaključno do 07. ožujka 2016. godine**, na adresu: Općina Lasinja, Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u razmatranje prilikom sastavljanja izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja i na broj telefona: 047/886-011

KLASA:350-02/15-02/02

URBROJ:2133/19-01-16-129

Lasinja, 16. veljače 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigovarac

Odredbes za provođenje -ponovljena JR —

KARTE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA:

Banski Kovačevac-ponovljena JR —

Crna Draga-ponovljena JR —

Desni Štefanki-ponovljena JR —

Desno Sredičko-ponovljena JR —



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA**



**OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-04/16-141

Lasinja, 21. ožujka 2016.

Na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), nositelj izrade II. Izmjena i dopuna PPU Općine Lasinja i voditelj izrade Plana, sačinili su:

I Z V J E Š Ć E
o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.153/13), Općinski načelnik Općine Lasinja, donio je Zaključak o objavi ponovne javne rasprave o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja, KLASA:350-02/15-02/02, URBROJ.2133/19-01-16-128 od 15.veljače 2016. godine.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju, nositelj izrade Plana, objavio je ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja, od 29.02.2016. godine do 07.03.2016. godine, s javnim izlaganjem 04.03.2016.

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi objavljena je:

- na web stranicama Općine Lasinja 18.02.2016. godine.
- na web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 19.02.2016.
- u Glasniku Općine Lasinja
- na Oglasnoj ploči Općine Lasinja 18.02 2016. godine.

Ponovna javna rasprava pokrenuta je radi:

1. uvrštavanja kamenoloma „Kremešnica Lasinjska“ kao površine za eksploataciju mineralne sirovine u površini od 10 ha, te brisanje oznake za rekreacijsku zonu (R) na toj površini;
2. izmjenu granica građevinskog područja naselja i korekcija na oznakama izrađeno, odnosno neizgrađeno područje, prema zahtjevima Općine Lasinja;
3. izmjenu i dopunu trasa lokalnog vodoopskrbnog sustava na karti 2. Infrastrukturni sustavi;
4. unos podataka o nepokretnim dijelovima graditeljske baštine u kartu 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora.

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi upućena je dana 29.02.2016. godine:

- Zavodu za prostorno uređenje Karlovačke županije, Jurja Haulika 1, Karlovac
- Ministarstvu kulture, Konzervatorskom odjelu Karlovac, Vraniczanya 6, Karlovac
- tvrtki Beton-Lučko d.o.o., Puškarićeva 1b, Lučko-Zagreb

Ponovna javna rasprava provedena je temeljem članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj.153/13), a Izvješće je izrađeno sukladno odredbama članka 103. Zakona.

Ponovno javno izlaganje održano je dana 04.03.2016. godine u Općini Lasinja, Lasinjska cesta 19 (soba za sastanke u prizemlju zgrade br.5), s početkom u 14:00 sati.

Na ponovnom javnom izlaganju aktivno je sudjelovalo 3 sudionika postavljanjem pitanja.

U Zapisniku s ponovnog javnog izlaganja primjedbu su dali predstavnici tvrtke Beton-Lučko d.o.o., Kamen Psunj d.o.o. i Konzervatorskog odjela u Karlovcu.

Nakon razmatranja pristiglih primjedbi, očitovanja i zahtjeva zaključeno je, da će se primjedbe, očitovanja i zahtjevi prihvatiti sukladno Zakonu o prostornom uređenju, a zahtjevi građana ugraditi u Plan prema jedinstvenim primijenjenim kriterijima.

U odgovorima na primjedbe, očitovanja i zahtjeve građana koji su predati u propisanom roku, dati su odgovori u tablici koja je sastavni dio ovog Izvješća.

U Knjizi primjedbi nije bilo primjedbi.

Privitak:

- Odgovori na primjedbe, očitovanja i zahtjeve na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja,
- Evidencija nazočnih na ponovnom javnom izlaganju,
- Popis pozvanih javnopravnih tijela i osoba,
- Objava ponovne javne rasprave,
- Sažetak za javnost

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigorac

**ODGOVORI NA PRIMJEDBE, OČITOVANJA I ZAHTJEVE NA PRIJEDLOG
II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LASINJA**

PODNOŠITELJI								
RED.BR.	PREZIME	IME	ADRESA	KATASTARSKA ČESTICA	KATASTARSKA OPĆINA	DOSTAVLJENO	KOMENTAR	ODLUKA
1.	Kristina	Kartalija	Sjeničak Lasinjski 6/A, Sjeničak Lasinjski	1551/1, 1551/2	Sjeničak Lasinjski	10. ožujka 2016.	VEC U GRADEVINSKOM PODRUČJU	PRIMJEDBA SE NE RAZMATRA
2.	Škrlac	Matija	Kupska cesta 20, Lasinja	627	Lasinja	10. ožujka 2016.	VEC U GRADEVINSKOM PODRUČJU	PRIMJEDBA SE NE RAZMATRA
3.	Josip	Bratić	Kupska cesta 7, Lasinja	633, 631/5	Lasinja	10. ožujka 2016.		PRIMJEDBA SE PRIHVATILA
4.				98/10, 144, 359/1	Desno Sredičko	10. ožujka 2016.		PRIMJEDBA SE NE PRIHVATILA Zahtjev za uvrštavanjem čestice u građevinsko područje naselja ne zadovoljava osnovni uvjet komunalne opremljenosti prema članku 21. Odredbi Plana.
5.				98/11	Desno Sredičko	10. ožujka 2016.		PRIMJEDBA SE PRIHVATILA
6.				1038/2	Banski Kovačevac	10. ožujka 2016.	VEC U GRADEVINSKOM PODRUČJU	PRIMJEDBA SE NE RAZMATRA
7.				298	Sjeničak Lasinjski	10. ožujka 2016.		PRIMJEDBA SE NE PRIHVATILA Zahtjev za uvrštavanjem čestice u građevinsko područje naselja ne zadovoljava osnovni uvjet komunalne opremljenosti prema članku 21. Odredbi Plana.

Evidencija nazočnih na javnom izlaganju pronovljene javne rasprave II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja održanog 4.3.2016. god

Red. br.	Prezime	Ime	Institucija	Funkcija	E-mail	Potpis
1.	GRAE	TONISLAV	Z-C	PRO. INŽ.		
2.	JESENIĆ	EDUICA	BETON - LUČKO	DIR.	jetive@betonludko.hr	
3.	MAČKONIC	ALAN	KARLO - RIMAN, d.o.o.	DIREKTOR	al.mackovic@karlo.hr	
4.	HORVAT	JATLANA	KONZERVATORSKI ODJEL KARLOVAC	KONZERVATOR	judana.horvatic@krm-kulture.hr	
5.	RASUŽ	KREŠIMIR	KONZERVATORSKI ODJEL KARLOVAC	ARHEOLOG	krasimir.maz@krm-kulture.hr	
6.	IVICA DUBIHA		OPĆINA LASINJA	PROJEKTIŠTINIK	ivica.dubih@opclasinja.hr	
7.	PEREĆ	MARIJO	OPĆINA LASINJA	ZARJENIK OPC. NACRTA	marijo.perec@opclasinja.hr	
8.	JESENIĆ	IVAN	KARLOVAC	OPĆ. PLANER	ivan.jesenic@karlo.hr	
9.	HORVAT	JESENIĆ	ARH. FAKULTET			
10.	TRGOVAC	Željko	Općina Lasinja	NACRTNIK	nacrtnik@opclasinja.hr	
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						

POPIS POZVANIH JAVNOPRAVNIH TIJELA I OSOBA

Javnaopravna tijela i druge osobe kojima su upućene obavijesti o ponovnoj javnoj raspravi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja:

- Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Jurja Haulika 1, Karlovac
- Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Karlovcu, Vraniczanya 6, Karlovac
- tvrtka Beton-Lučko d.o.o., Puškarićeva 1b, Lučko-Zagreb



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA**



**OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 350-02/15-02/02
URBROJ: 2133/19-01-16-129

Lasinja, 16. veljače 2016.

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13) i Zaključka općinskog načelnika Općine Lasinja KLASA:350-02/15-02/02, URBROJ: 2133/19-01-16-127 od 15.02.2016. godine o javnoj raspravi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja, Općinski načelnik Općine Lasinja objavljuje,

**PONOVNU JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE LASINJA**

Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja (u daljnjem tekstu: Plan).

Ponovna javna rasprava i uvid u prijedlog Plana provest će se od 29.02.2016. do 07.03.2016. godine, u zgradi Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19.

Uvid u prijedlog plana može se obaviti svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Ponovna javna rasprava II. izmjena i dopuna Plana provest će se radi:

1. uvrštavanja kamenoloma „Kremešnica Lasinjska“ kao površine za eksploataciju mineralne sirovine u površini od 10 ha, te brisanje oznake za rekreacijsku zonu (R) na toj površini;
2. izmjenu granica građevinskog područja naselja i korekcija na oznakama izrađeno,
odnosno neizgrađeno područje, prema zahtjevima Općine Lasinja;
3. izmjenu trasa lokalnog vodoopskrbnog sustava na karti 2. Infrastrukturni sustavi;
4. unos podataka o nepokretnim dijelovima graditeljske baštine u kartu 3. Uvjeti

za korištenje, uređenje i zaštitu prostora.

Prijedlog Plana u grafičkom i tekstualnom dijelu sadrži samo izmjene temeljem kojih se ponavlja javni uvid i javna rasprava.

Javno izlaganje o prijedlogu II.izmjena i dopuna Plana izvršit će se dana 04.03.2016. godine u Općini Lasinja, Lasinjska cesta 19 (soba za sastanke u prizemlju zgrade br.5) s početkom u 14:00 sati.

Sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13), mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se podnositi samo u svezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prijašnji prijedlog izmijenjeni.

Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog Plana je zaključno do 07.ožujka 2016.godine, na adresu: Općina Lasinja, Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u razmatranje prilikom sastavljanja izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja ili na broj telefona: 047/884-011.

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigorac

G. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA



KLASA:350-02/15-02/02
URBROJ:2133/19-02/15-1

Lasinja, 22.travnja 2015.

Na temelju članka 86. stavak 3. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 18. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 14.redovnoj sjednici održanoj dana 22.04.2015.godine, donijelo je

ODLUKU O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LASINJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja (u nastavku teksta: Plan).

Ovom Odlukom uređuje se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi izrade i donošenja, obuhvat i ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata te način pribavljanja stručnih rješenja za izmjene i dopune Plana, zatim popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana kao i drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u njegovoj izradi, rokovi za izradu te izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna Plana.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Postupak izrade i donošenja ovih Izmjena i dopuna Plana temelji se na odredbama članaka 81. - 113. te članka 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13).

Članak 3.

Nositelj izrade II. Izmjena i dopuna Plana je Općina Lasinja koju zastupa općinski načelnik.

III. RAZLOZI IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Lasinja planira se:

- ✓ Usklađenje sa Prostornim planom Karlovačke županije i Zakonom o prostornom uređenju

- ✓ Utvrđivanje eksploatacijskih područja mineralnih sirovina i načina eksploatacije,
- ✓ utvrđivanje uvjeta i lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta,
- ✓ proširenje ili smanjenje građevinskih područja prema pojedinačnim zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, ovisno o mogućnostima,
- ✓ utvrđivanje uvjeta za gradnju plastenika, staklenika i stočnih farmi,
- ✓ usklađivanje infrastrukture sa prostornom, projektnom dokumentacijom i izvedenim stanjem na terenu,
- ✓ omogućavanje gradnje ugostiteljskih i turističkih sadržaja u svrhu razvoja kontinentalnog turizma,
- ✓ usklađenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja u grafičkom i tekstualnom dijelu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/2013.)
- ✓ i druge izmjene i dopune čije se donošenje pokaže opravdanim u tijeku javne rasprave.

IV. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Prostorni obuhvat II. Izmjena i dopuna Plana proizlazi iz ciljeva i programskih polazišta utvrđenih ovom Odlukom, te se time odnosi na cijelo područja Općine Lasinja u svojim administrativnim granicama u kojima je rađen i osnovni Prostorni plan uređenja Općine Lasinja.

V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Prostorni plan uređenja Općine Lasinja donesen je 2001. godine, koji je do sada doživio jednu izmjenu i dopunu.

Prve izmjene i dopune donesene su 2007. godine, a odnosile su se u najvećem dijelu na: "Izvešća o stanju u prostoru i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Lasinja" (Glasnik Karlovačke županije 20/04) u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća, a kao rezultat pozitivnih promjena na području Općine u razdoblju od 2001. - 2004. godine. U tom periodu bilježi se polagani povratak domicilnog stanovništva, poboljšanje opremljenosti naselja komunalnom infrastrukturom i modernizacija prometnica, smanjenje broja minskih polja, povratak "vikendaša" na obale rijeke Kupe odnosno ponovnog afirmiranja kupališta, djelomično proširenje građevinskih područja naselja, te utvrđivanje novog građevinskog područja izdvojene gospodarske namjene, korekcije granica građevinskih područja naselja, dopunjeni su uvjeti gradnje.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Istaknutim razlozima za izradu Izmjena i dopuna Plana određeni su ujedno i sljedeći osnovni ciljevi i programska polazišta:

1. Usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju, naročito u pogledu:
 - određivanja neuređenih i uređenih površina neizgrađenog dijela građevinskih područja,
 - ukidanja postojećih detaljnih planova uređenja, te izrada novih urbanističkih planova uređenja i dr.,
2. Usklađenje sa ostalim zakonskim i podzakonskim propisima i tehničkom dokumentacijom, osobito u dijelu planiranja:
 - utvrđivanje eksploatacijskih područja mineralnih sirovina i načina eksploatacije
3. Utvrđivanje lokacije reciklažnog dvorišta
4. Mogućnosti proširenja i smanjenja građevinskih područja:

- utvrđivanje uvjeta za gradnju plastenika, staklenika i stočnih farmi,
- gradnje ugostiteljskih i turističkih sadržaja u svrhu razvoja kontinentalnog turizma,

5. Izrada grafičkog dijela Plana u službenoj projekciji koordinatnog sustava RH (HTRS96/TM)

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA

Članak 8.

Prilikom izrade II. Izmjena i dopuna Plana neće se pribavljati nove sektorske strategije i druge stručne podloge, već će se koristiti važeća prostorno planska dokumentacija svih razina, te podaci, planske smjernice i propisani dokumenti koje će dostaviti nadležna javnopravna tijela iz svog djelokruga u postupku izrade Izmjena i dopuna Plana.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koji su potrebni za izradu II. Izmjena i dopuna Plana Općine, a iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela, pribavit će se u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju u roku od 15 dana od dana dostave poziva temeljem ove Odluke.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine br. 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak i 163/04) kartografski prikazi II. Izmjena i dopuna Plana Općine Lasinja izrađivati će se na digitalnom topografskoj karti u mjerilu 1:25000, a građevinska područja naselja utvrđuju se na katastarskom planu mjerila 1:5000m ovjerenih od DGU.

Odgovarajuće podloge iz prethodnog stavka osigurati će Nositelj izrade plana.

Stručni izrađivač treba biti registriran za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja i imati suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja sukladno Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (Narodne novine br. 21/06. i 53/06).

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Sudionici u izradi II. Izmjena i dopuna Plana Općine Lasinja su sljedeća javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora:

- ✓ MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu, A. Vraniczanya 6, 47000 Karlovac
- ✓ MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode Zagreb, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb
- ✓ MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava za poljoprivredu, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
- ✓ MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

- ✓ MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnoga gospodarstva, Ul. grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
- ✓ MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za prometnu infrastrukturu, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
- ✓ MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA, Odjel upravnih, inspeksijskih i poslova zaštite i spašavanja, Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47000 Karlovac
- ✓ Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Križanićeva 11, 47000 Karlovac
- ✓ KARLOVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, Križanićeva 11, 47000 Karlovac
- ✓ KARLOVAČKA ŽUPANIJA, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije "Natura viva", Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac
- ✓ KARLOVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i energetiku, Haulikova 14, 47000 Karlovac
- ✓ DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 8, 47000 Karlovac
- ✓ DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Područni ured Karlovac, J. Križanića 11, 47000 Karlovac
- ✓ HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Odjel za studije, zakonsku i tehničku regulativu, Vončinina 3, 10000 Zagreb,
- ✓ HRVATSKE CESTE d.o.o., Ispostava Karlovac, Banija bb, 47000 Karlovac
- ✓ ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Barilović, Poslovni park Karlovac 1/A, 47250 Duga Resa
- ✓ HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Razvoj i investicije, Antuna Mihanovića 12, 10000 Zagreb
- ✓ HRVATSKE VODE d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Vodnogospodarska ispostava Kupa, Obala Frane Račkog 10, 47000 Karlovac
- ✓ HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.P.Elektra Karlovac, dr.Vladka Mačeka 44, 47000 Karlovac
- ✓ HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1, 47000 Karlovac
- ✓ T-COM, Ulica Matice hrvatske 2, 47000 Karlovac
- ✓ HRVATSKA POŠTA d.d., Poštansko središte Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 4, 47000 Karlovac
- ✓ VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinjska cesta 19, 47206, Lasinja
- ✓ Susjedni gradovi i općine

X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDNIH FAZA

Članak 11.

Za izradu II. Izmjena i dopuna Plana, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, određuju se slijedeći okvirni rokovi:

- ✓ 8 dana za pribavljanje zahtjeva za izradu II. Izmjena i dopuna Plana,
- ✓ 60 dana za izradu Nacrta prijedloga II. Izmjena i dopuna Plana, utvrđivanje Prijedloga za javnu raspravu i objavu javne rasprave,
- ✓ 15 dana za provedbu javne rasprave,
- ✓ 30 dana za izradu izvješća o javnoj raspravi i izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana i
- ✓ 15 dana za izradu i utvrđivanje Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana.

Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana utvrđeni ovom Odlukom mogu se mijenjati pod uvjetima propisanim Zakonom o prostornom uređenju.

Unutar rokova iz ovog članka nije sadržano vrijeme potrebno za pribavljanje mišljenja sudionika iz članka 9. ove Odluke.

Konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Lasinja upućuje se Županijskom zavodu za prostorno uređenje Karlovačke županije radi pribavljanja mišljenja o usklađenosti prostornog plana sa prostornim planom karlovačke županije.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Financiranje izrade Izmjena i dopuna Plana osigurat će se iz Proračuna Općine Lasinja, a sukladno članku 63. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Glasniku Općine Lasinja“.



PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

MIRKO JUŠINSKI



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/15-01/02
URBROJ: 2133/19-01/16-142

Lasinja, 21. ožujka 2016.

Na temelju članka 105. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br.153/13) te članka 38. Statuta općine Lasinja (Glasnik karlovačke županije br. 03/06 i Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), Općinski načelnik Općine Lasinja, dana 21. ožujka 2016. godine, donosi

Z A K L U Č A K
o utvrđivanju konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

I.

Utvrdjuje se Konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Lasinja, na temelju prihvaćenog Izvješća o javnoj raspravi i ponovnoj javnoj raspravi te Nacrta konačnog prijedloga Plana izrađenog od Arhitektonskog fakulteta, Zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu infrastrukturu, Fra Andrije Kačića Miošića 26, 10000 Zagreb.

II.

Konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja sadrži tekstualni i grafički dio te njihovo obrazloženje i sažetak za javnost.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Lasinja i web stranicama Općine Lasinja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Prigorac

H. SAŽETCI ZA JAVNOST

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LASINJA

Prijedlog prostornog plana za javnu raspravu

SAŽETAK ZA JAVNOST


NARUČITELJ:	OPĆINA LASINJA Trg Hrvatskih branitelja 1 47206 LASINJA
IZRAĐIVAČ:	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKULTET Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu 10000 ZAGREB, Kačićeva 26
ELABORAT:	II IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LASINJA
BROJ UGOVORA:	20/15-19
ODGOVORNA OSOBA:	Prof. dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh.
SURADNICI:	Dr.sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh. Prof. dr.sc. Nenad Lipovac, dipl.ing.arh. Prof.dr.sc. Andrea Bačani, dip.ing.arh. Dr.sc. Tin Oberman, dipl.ing.arh.
PREDSTOJNIK ZAVODA:	Prof. dr.sc. Jesenko Horvat, dip. Ing.arh.
PREDSTAVNIK NARUČITELJA:	Općinski načelnik, Željko Prigorac

II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Prijedlog prostornog plana za javnu raspravu

Odlukom o izradi II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja, koju je donijelo Općinsko vijeće na 14 redovitoj sjednici održanoj 22.04.2015., utvrđeni su razlozi izrade i donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Lasinja (čl. 4 Odluke):

1. Usklađenje s prostornim planom Karlovačke županije i Usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju,
2. Utvrđivanje eksploatacijskih područja mineralnih sirovina i načina eksploatacije,
3. Utvrđivanje uvjeta i lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta
4. Proširenje i smanjenje građevinskih područja prema pojedinačnim zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, ovisno o mogućnostima,
5. Utvrđivanje uvjeta za gradnju plastenika, staklenika i stočnih farmi,
6. Usklađivanje infrastrukture s prostorom, projektnom dokumentacijom i izvedenim stanjem na terenu,
7. Omogućavanje gradnje ugostiteljskih i turističkih sadržaja u svrhu razvoja kontinentalnog turizma,
8. Druge izmjene i dopune čije se donošenje pokaže opravdanim.



Izmjene i dopune Plana koje se odnose na navedenih osam točaka Odluke, sadrže naročito:

1. Prostorni plan Karlovačke županije donesen je 14. listopada 2008. godine, nakon I. Izmjena i dopune prostornog plana Općine Lasinja. Planski elementi iz županijskog plana koja nisu bili ugrađeni u Prostorni plan Općine Lasinja odnose se na:

- *Planirani elektroenergetski visokonaponski vod 2x400 kV (trasa Tumbri-Bihač u istraživanju) koji prolazi područjem Općine Lasinja,*
- *Unesene su površine „osobito vrijednog i vrijednog obradivog tla“ (koje nisu bile ucrtane u dosadašnjem planu) kao osnove za ograničavanje širenja građevinskog zemljišta*
- *Usklađen je planirani potez obrambenog nasipa uz rijeku Kupu*

Izrada ovoga plana je koordinirana s izrađivačem Izmjena i dopuna županijskog plana koja je u tijeku. U Plan je ugrađena odredba o primjeni usuglašenih planskih elemenata, ali tek nakon što županijski plan bude prihvaćen. To se odnosi na:

- *Skidanje oznake Manje lokalno poticajno razvojno središte za Sjeničak Lasinjski,*
- *Cestovno povezivanje područja raspršene gradnje: planiranje nove lokalne ceste unutar naselja Sjeničak Lasinjski istočno kroz šumu naselja Banski Kovačevac prema Crnoj Dragi i Lasinji; planiranje lokalnih cestovnih spojnica za bolju prometnu protočnost prema naseljenim područjima između županijske ceste i rijeke Kupe.*

Od promjena u Planu po osnovici usklađenja sa Zakon o prostornom uređenju, posebno su naglašene ove:

- *Ukidanje detaljnih urbanističkih planova za groblje i gospodarsku zonu,*
- *Izmjene postupka kod izdavanja dozvola za građenje,*
- *Izmjena u popisu građevina koje se mogu ili moraju graditi izvan građevinskog područja naselja.*

2. Planom se omogućuje eksploatacija na lokalitetu Kremešnica, a napuštena eksploatacijska polja „Kremešnica-Lasina“ i „Crna Draga“ napuštaju se. Uvjeti uređenja daju mogućnost ograničene eksploatacije samo u svrhu sanacije, u obujmu koji će utvrditi studija procjene utjecaja na okoliš.

3. Lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta unesena je u Plan u području naselja Lasinja, unutar građevinskog područja za koji slijedi obveza izrade urbanističkog plana uređenja.

4. Pristupilo se korekcijama granica građevinskog područja naselja (izgrađeni i neizgrađeni dio) iz nekoliko razloga:

- *Nove katastarske karte značajno se razlikuju od onih na kojima je izrađen dosadašnji plan,*
- *Evidencijom stvarnog stanja izgrađenosti, ustanovljene su razlike koje se odnose na neizgrađene čestice ucrtane u plan kao izgrađeno područje naselja kao i izgrađene čestice koje nisu ucrtane u planu.*
- *Uneseni su dijelovi građevnih čestica osnovne stambene namjene za građevine s rješenjem o izvedenom stanju temeljem Zakona o postupanjima s nezakonito izgrađenim građevinama.*

Uzimajući u obzir dozvoljena povećanja građevinskog područja temeljem odredbi Županijskog plana, napravljena je nova bilanca stvarnih i realnih potreba za povećanjem.

naselje	Površina građevinskog područja iz Plana 2007.	Površina građevnog područja II izmjene i dopune PPUO		
		Izgrađeni dio	Neizgrađeni dio	ukupno
Banski Kovačevac	29,87 ha	26,60 ha	2,34 ha	28,94 ha
Crna Draga	42,46 ha	42,12 ha	5,45 ha	47,57 ha
Desni Štefanki	37,04 ha	36,71 ha	1,25 ha	37,96 ha
Desno Sredičko	41,26 ha	35,40 ha	9,69 ha	45,09 ha
Lasinja	103,24 ha	74,88 ha	22,52 ha	97,40 ha
Novo Selo Lasinjsko	21,36 ha	18,66 ha	3,72 ha	22,38 ha
Prkos Lasinjski	36,34 ha	41,28 ha	-	41,28 ha
Sjeničak Lasinjski	75,16 ha	75,65 ha	-	75,65 ha
UKUPNO	386,73 ha	351,30 ha	44,97 ha	396,27 ha

5. Odredbe o farmama su dopunjene odredbama za ratarsku proizvodnju i tovilišta. Utvrđene su propozicije za gradnju staklenika i omogućeno priključivanje na infrastrukturne mreže koje uključuju i nove sustave za distribuciju toplinske energije.

6. U Plan su uneseni svi podaci o infrastrukturnim vodovima i uređajima iz projektne dokumentacije i usklađeni s izvedenim stanjem na terenu.

7. Značajno je obogaćena lista mogućnosti izgradnje i uređenja površina namijenjenih turističkoj i rekreacijskoj namjeni, a u skladu s koncepcijom razvoja kontinentalnog turizma s naglaskom na tradiciji izletništva, pješačenja i biciklizma, ribolova i kupanja na riječnim vodama.

Planirane su dvije ugostiteljsko-turističke zone:

- Zona T3 „Kamp Kupa“ površine 1,3 ha
- Zona T4 „Lovački dom“ 1,2 ha.

Planirane su tri rekreacijske zone različitih programa korištenja:

- Zona R „Jezera“, 9,6 ha,
- Zona R „Kremešnica“ (sanacija napuštenog kamenoloma) 9,3 ha,
- Zona R3 „Kupalište“, 2,2 ha.

Osim ovih, površinom utvrđenih zona turističke namjene, Odredbama Plana je omogućen razvoj seoskog turizma na površinama poljoprivredne namjene registriranih seoskih gazdinstava.

8. II Izmjene i dopune Plana uključile su i mišljenja tijela s posebnim ovlastima koja su prikupljena u pripremnom postupku.

RED.BR.	INSTITUCIJA
1.	MINISTARSTVO KULTURE - Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Karlovcu A. Vraniczanya 6, 47000 KARLOVAC
2.	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - Uprava za zaštitu prirode Zagreb Savska cesta 41/20, 10000 ZAGREB
3.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE - Uprava za poljoprivredu Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB
4.	MUP, PU KARLOVAČKA Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47000 KARLOVAC
5.	HRVATSKE ŠUME- Uprava šuma Karlovac Put Davorina Trstenjaka 1, 47000 KARLOVAC
6.	VIPNET d.o.o. Ivana Gundulića 8, 47000 KARLOVAC
7.	HAKOM Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB
8.	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - Sektor za strategiju i razvoj Ulica grada Vukovara 37, 10000 ZAGREB
9.	DRŽAVNI ZAVOD - ZA ZAŠTITU PRIRODE Radnička cesta 80/7, 10000 ZAGREB

U Zagrebu, studeni 2015.

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LASINJA



Prijedlog prostornog plana za ponovnu javnu raspravu

SAŽETAK ZA JAVNOST

NARUČITELJ:	OPĆINA LASINJA Trg Hrvatskih branitelja 1 47206 LASINJA
IZRAĐIVAČ:	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKULTET Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu 10000 ZAGREB, Kačićeva 26
ELABORAT:	II IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LASINJA
BROJ UGOVORA:	20/15-19
ODGOVORNA OSOBA:	Prof. dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh.
SURADNICI:	Dr.sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh. Prof. dr.sc. Nenad Lipovac, dipl.ing.arh. Prof.dr.sc. Andrea Bačani, dip.ing.arh. Dr.sc. Tin Oberman, dipl.ing.arh.
PREDSTOJNIK ZAVODA:	Prof. dr.sc. Jesenko Horvat, dip.ing.arh.
PREDSTAVNIK NARUČITELJA:	Općinski načelnik, Željko Prigorac

II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Prijedlog prostornog plana za ponovnu javnu raspravu



Pokretanjem postupka na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br.153/13) i članka 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13), Općinski načelnik Općine Lasinja, i temeljem Zaključka o:

o objavi ponovne javne rasprave o prijedlogu II.izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Lasinja

Ponovna javna rasprava i izlaganje Plana provest će se radi:

1. uvrštavanja kamenoloma „Kremešnica Lasinjska“ kao površine za eksploataciju mineralne sirovine u površini od 10 ha, te brisanje oznake za rekreacijsku zonu (R) na toj površini;
2. izmjenu granica građevinskog područja naselja i korekcija na oznakama izrađeno, odnosno neizgrađeno područje, prema zahtjevima Općine Lasinja;
3. izmjenu trasa lokalnog vodoopskrbnog sustava na karti 2. Infrastrukturni sustavi;
4. unos podataka o nepokretnim dijelovima graditeljske baštine u kartu 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora.

Izvaci iz Plana odnose se samo na područja izmijenjena u odnosu na plansku sliku prostora, a temeljem prethodne četiri točke koje su razlog ponavljanja postupka. Budući da na ostalim grafičkim i tekstualnim prilogima nema promjena, oni nisu na javnom uvidu jer je za njih već provedena javna rasprava.

U Zagrebu,
veljača, 2016.